

Эрдэнэ сум гэр хороололд нарны зайн гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил

2019/12/04

**А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил</b>			
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	24.50
2	Шонгийн сууринд бетон бэлтгэл хийх М100	м3	2.24
3	Гэрлийн шонгийн бетон суурь цутгах М150	м3	8.82
4	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.13
5	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой толь аккумулятор нь хамт нарны зайн гэрэлтүүлэгч угсрах 50вт	ком	35.00
6	Шонгийн нүхийг хайрган хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.44
<b>99.Хог хаягдлын дүн</b>			
7	Хог хаягдал	тн	0.00

Эрдэнэ сум гэр хороололд нарны зайн гудамжны гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил