

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	8445.53
2	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	м3	218
3	Авто замын хашлага хийх	1у/м	253
4	Хашлагын дэр цутгах м100	м3	57.31
5	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	м2	6857.26
6	Явган замын хашлага тавих	у/м	1484.84
7	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	274.29
8	Элсэн дэвсгэр талбай хийх	м3	8.614
9	Элсэн талбайн сандал хийх	м3	0.045
10	Сандал лакаар будах	м2	3.6
11	Элсэн талбайн бетон дэр цутгах м100	м3	9.1
12	Элсэн талбайн бетон дэр гадна зориулалтын эмульсэн будгаар будах	м2	51.37
13	Хогийн сав тавих	ш	30
14	Сандал угсрах l=1300	ш	45
15	Сандалын бетон дэр цутгах м100	м3	1.6
16	Хаалганы шонгийн нүхийг гараар ухах	нүх	4
17	Хаалганы шон суулгах, хашаа угсрах	м2	4.66
18	Төмөр том сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	9
19	Төмөр жижиг хаалга хийх	ш	2
20	Хашааны төмөр рам будах	м2	152.4
21	Хашааны хуучин бетон суурь задлаж буулгах	м2	0.85
22	Хашааны шонгийн бетон цутгах	м3	0.328
23	Хашлагын дэр цутгах м100	м3	5.28
24	Зүлэг тарих	м2	1785

САРАВЧ, СҮҮДРЭВЧ, САНДАЛ ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчны багана суух суурь цутгах В10	м3	4.875
2	Саравч угсрах 15ш	м3	11.65
3	Бетон шал хийх м-100	м3	7.7
4	Саравчны дээвэр осп хавтангаар бүрэх	м2	187.5
5	Уян битум шинглас дээвэрийг угсрах	м2	187.5
6	Саравч сандал лакаар будах	м2	413.1
7	Сүүдрэвчний багана суух суурь цутгах В10	м3	4.93
8	Том сүүдрэвч угсрах 7ш	м3	1.36
9	Жижиг сүүдрэвч угсрах 5ш	м3	0.66
10	Сүүдрэвчны кв төмөр хийх	тн	3.397
11	Сүүдрэвч, сандалны модон гадаргууг лакаар будах	м2	176.18
12	Сүүдрэвч, сандалны төмөр гадаргууг төмрийн будгаар будах	м2	157.58

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөмдлөгийн агрегат байрлуулах ба буулгах	цооног	1
2	165 мм цүүцээр II зэргийн хөрс өрөмдөх	100м	0.3
3	Суултын яндан ф168 нэг цуваанд байрлуулах	10м	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шүүр ороох	10м	3
5	Шүүрийн янданг нэг цуваанд байрлуулах	10м	3
6	Уст үеийг угаах, сэргээх, шавхах үеийн б/т ажил	иж бүр- дэл	1
7	Цооногт угаалт хийх	иж бүр- дэл	1
8	Эрлифтийн янданг угсрах буцаах	у/м	30
9	Цооногт шавхалт хийх	у/м	30
10	Гидрогеологийн ажиглалт хийх	цооног	1
11	Удирдлагын самбар угсрах	ш	1
12	Гүний насос суурилуулах	ком	1

СЭНДВИЧИН НОЙЛЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	41
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17
3	Бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	3.61
4	Баганын төмөр бетон суурь цутгах В15	м3	3.32
5	Баганан суурийн хэв арматурчлал	тн	0.022
6	Шугаман суурь цутгах В10	м3	7.1
7	Шугаман суурь арматурчилах	тн	0.025
8	Суурийн бетонд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	41.2
9	Бетон хаявч хийх В10	м3	2
10	Төмөр бетон довжоо цутгах В10	м3	2.38
11	Шат довжоонд төмөр хайс хийх /ХБИ шат/	у/м	3.55

ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын бэхэлгээ, суулгах нарийвч 1,2	тн	0.25
2	Металл багана угсрах	тн	0.639
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	1.43
4	Холбоос угсрах	тн	0.241
5	Прогон угсрах	тн	2.0441
6	Төмөр бүтээцийг лакаар 2 удаа будах	тн	3.75

ХАНА, ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар хана хийх /150мм/	м2	108.87
2	Мөн хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх /200мм/	м2	57.16
3	Я25.12.14 ялуу угсрах	ш	1
4	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	1
5	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.26
6	1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	19.63
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.0353
8	Сэндвичин хавтангийн булан төгсгөлийг төмрөөр бүрээж хамгаалах	м2	26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	2.83
2	Төмөр хаалга суулгах 2.1*1	ш	1
3	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	5.12
4	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	5.12
5	АЦ өрөөнд өнгөт хавтан хана хаалганы хамт хийх	м2	44.5
6	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.95
7	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	1.2
8	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	11

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханыг сайн чанартай шавардах	м2	78.18
2	Хана таазанд затирка хийх	м2	78.18
3	Хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	51.6
4	Плитаны дор 1-р үеийн шавардлага хийх	м2	26.58
5	Хананд плита наах	м2	26.58
6	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	4.25
7	Керамик плита шал хийх	м2	42.52
8	ХБИ-н ОО өрөөний зориулалтын бариул	ш	4
9	Цоколын шавардлага хийх	м2	8.16

СЭНДВИЧИН НОЙЛЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	41
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17
3	Бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	3.61
4	Баганын төмөр бетон суурь цутгах В15	м3	3.32
5	Баганан суурийн хэв арматурчлал	тн	0.022
6	Шугаман суурь цутгах В10	м3	7.1
7	Шугаман суурь арматурчилах	тн	0.025
8	Суурийн бетонд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	41.2
9	Бетон хаявч хийх В10	м3	2
10	Төмөр бетон довжоо цутгах В10	м3	2.38
11	Шат довжоонд төмөр хайс хийх /ХБИ шат/	у/м	3.55

ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын бэхэлгээ, суулгах нарийвч 1,2	тн	0.25
2	Металл багана угсрах	тн	0.639
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	1.43
4	Холбоос угсрах	тн	0.241
5	Прогон угсрах	тн	2.0441
6	Төмөр бүтээцийг лакаар 2 удаа будах	тн	3.75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАНА, ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар хана хийх /150мм/	м2	108.87
2	Мөн хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх /200мм/	м2	57.16
3	Я25.12.14 ялуу угсрах	ш	1
4	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	2
5	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.8
6	1/2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	33
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.0422
8	Сэндвичин хавтангийн булан төгсгөлийг төмрөөр бүрээж хамгаалах	м2	26

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	2.82
2	Төмөр хаалга суулгах 2.1*1	ш	1
3	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	6.76
4	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	6.76
5	АЦ өрөөнд өнгөт хавтан хана хаалганы хамт хийх	м2	23
6	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.58
7	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	1.2
8	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	7

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханыг сайн чанартай шавардах	м2	74.65
2	Хана таазанд затирка хийх	м2	74.65
3	Хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	50.65
4	Плитаны дор 1-р үеийн шавардлага хийх	м2	24
5	Хананд плита наах	м2	24
6	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	4.25
7	Керамик плита шал хийх	м2	42.52
8	ХБИ-н ОО өрөөний зориулалтын бариул	ш	4
9	Угаалтуурын өрөөнд толь суулгах	ш	2
10	Цоколын шавардлага хийх	м2	8.16

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ЭР, ЭМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ш	1
2	Гэрэлтуулгийн самбар угсрах	ш	1
3	Газардуулгын контакттай розетка далд тавих	ш	8
4	Хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга далд угсрах 250 в 10а	ш	7
5	Хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга далд угсрах 250 в 10а	ш	2
6	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1101	ш	22
7	Үүдэнд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1102	ш	2
8	Гарц заах цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах /220В, 2х18Вт, IP-44/	ш	6
9	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах /220В, 2х18Вт, IP-44/	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн 220В, 60Вт	ш	24
11	ВВГ 3*2.5 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	200
12	Утас салбарлах хайрцаг угсрах У-194	ш	20
13	Розетка унтраалагын далд тавих хайрцаг угсрах	ш	17
14	Пластмасан хоолой ф20мм угсрах /далд угсралтын/	м	100
15	Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд угсралтын/	м	200
16	40*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	70
17	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	10
18	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	18
19	ВВГ 3*4 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	35
20	ВВГ 3*6 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	30
21	Гал унтраагууртай галын хор тавих	ш	2

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кВ-ын 3*06+1*6мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабель АВВГ-1	м	190
2	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго JG-16	ш	6
3	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго JG-10	ш	2
4	100 мм голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	190
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	190
7	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	37
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	36

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /ЭР, ЭМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны сав тавих 1м3 /1.0*1.0.*1.0/	ш	1
2	D=32 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	20
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
4	D=20 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	42
5	D=15 мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	18
6	Вакум насос суурилуулах РНЖ-1100А	КОМ	2
7	Бөмбөлгөн вентиль угсрах д32	ш	2
8	Бөмбөлгөн вентиль угсрах д25	ш	2
9	Бөмбөлгөн вентиль угсрах д20	ш	4
10	Бөмбөлгөн вентиль угсрах д15	ш	38
11	25мм голчтой хог шүүгч тавих	ш	2
12	Булан ф32мм угсрах	ш	6
13	Булан ф25мм угсрах	ш	7
14	Булан ф20мм угсрах	ш	16
15	Булан ф15мм угсрах	ш	10
16	Булан ф20/15мм угсрах	ш	10
17	Гуравлагч ф25 угсрах	ш	3
18	Гуравлагч ф20 угсрах	ш	5
19	Гуравлагч ф20х15 угсрах	ш	22
20	Гуравлагч ф15х15 угсрах	ш	20
21	Шилжүүлэг ф20/15 угсрах	ш	6
22	Шилжүүлэг ф25/20 угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

23	Угаагуурын нэг хоолойт холигч байрлуулах	КОМ	16
24	Уян холбоос ф15/80см хос/	Ш	29

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /ЭР, ЭМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	М	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	М	15
3	Тэгш гуравлагч тавих. d = 110мм	Ш	16
4	Тэгш гуравлагч тавих. d = 50*50мм	Ш	16
5	Тэгш отвод ф110 угсрах	Ш	6
6	Отвод 135` ф100 угсрах	Ш	12
7	Отвод 135` ф50 угсрах	Ш	4
8	Ревиз ф 110мм	Ш	2
9	Малгайвч ф110 угсрах	Ш	2
10	Угаагуур тавих	КОМ	16
11	Сифон хаалт угсрах	Ш	28
12	Суултуур байрлуулах	КОМ	11
13	ХБИ-н суултуур байрлуулах	КОМ	2
14	Ханын хөтөвч тавих	Ш	9
15	Жишүү шилжүүлэг ф-110*50мм угсрах	Ш	10
16	Тэгш гуравлагч тавих. d = 110*50мм	Ш	6
17	Ташуу дөрөвлөгч d = 110/110мм тавих	Ш	2
18	Цэвэрлэгээний таг ф110мм тавих	Ш	2
19	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	МЗ	5
20	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	МЗ	4.2

ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	М	12
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-150 /даацын/	М	33
3	Суумтгай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой төмөр бетон худаг угсрах	Ш	2
4	Хучилтын модон таг угсрах	Ш	2
5	Худгийн тагны эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	М2	0.5
6	Худгийн таг угсрах /ган/	Ш	2
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	МЗ	5
8	Үнсэн дулаалга хийх	МЗ	15
9	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	МЗ	60
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	МЗ	58

АГААРЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ/ ЭР, ЭМ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дерлатор угсрах ф100	Ш	5
2	Агааржуулалтын хуванцар хоолой d-100 бэхэлгээ төмрийн хамт	М	30
3	Булан ф-100мм угсрах	Ш	6
4	Гуравлагч ф-100мм угсрах	Ш	10
5	Хуванцар дугуй решетка ф100мм	Ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НААДМЫН ТАЛБАЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	2461.66
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	2717.79
3	Ханыг сайн чанартай шавардах	м2	138.29
4	Хана тааз затирка хийх	м2	5179.45
5	Амалгаа ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсээр будах	м2	46.34
6	Тааз шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	2717.79
7	Дотор хана ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсаар будах	м2	2105.72
8	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	355.94
9	Бух модон эдлэлийг 35%-с дээш цэвэрлэж ердийн будах	м2	1074.37
10	Дээврийн поликорбинат хавтангаар нөхөх	м2	58
11	Хуучин будагтай шатны төмөр хүрээг төмрийн будгаар 2 удаа будах	м2	370.46
12	Гадна хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	4037.49
13	Гадна ханыг сайн чанартай шавардах	м2	403.75
14	Гадна хананд хар замаск татах	м2	4037.49
15	Гадна зориулалтын эмульсэн будгаар будах	м2	4037.49