



БАТЛАВ  
"АЛТАЙ-УЛИАСТАЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ"  
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦАЛТ КОМПАНИЙН ЗАВХАН  
АЙМАГ ДАХЬ САЛБАРЫН ДАРГА

*[Signature]*  
Г.БАЦАМХАТАН  
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар 03/20

2020 он 01 сар 07 өдөр

Улиастай сум

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл:

1.1	Хүсэлтийн дугаар:	№51
1.2	Хэрэглэгчийн нэр, регистр:	Улиастай сумын 9-р цэцэрлэг, 9039543
1.3	Хэрэглэгчийн байршил:	Завхан аймаг Улиастай сум, 3-р баг, Жаохлонт 6-р гудамж 524 тоот
1.4	Ажил үйлчилгээний зориулалт:	150 хүүхдийн цэцэрлэг
1.5	Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:	1/ Завхан аймгийн Улиастай сумын 9-р цэцэрлэгийн Эрхлэгч Ш.Болормаагийн 2019.12.06-ний өдрийн №51 анбэт хүсэлт 2/ Төрийн байгууллагын газар эзэмлэх эрхийн №000443251 гэрчилгээ.
1.6	Техникийн нөхцөлтийн ангилал:	Шинэ холболт
1.7	Тооцооны бүрэн чадвар:	120 кВт

Хоёр. Холболтын цэг:

2.1 АТН-15 дэд станцын 0.4кВ-ын ерөнхий цитний автоматнаас холбож авах.

Гурван. Тоолуур, хэмжих хэрэгсэл:

3.1 Барилгын 0.4 кВ талын ерөнхий оруулгад DLMS протоколыг дэмждэг 3 фазын баазалгаатай 100А бүрэн электрон тоолуур, ачаанад тохирсон автоматын зусгай хайрцагт суурилуулах.

Дөрөв. Тусгай шаардлага:

4.1 АТН-15 дэд станцын 0.4кВ-ын ерөнхий цитний автоматнаас ачаанад тохирсон газар кабель утас ашиглан шинээр баригдах барилгын ерөнхий цитрүү хэлбэр.

4.2 Дэд станцад суурилуулж буй тоноглолууд нь өмнө ашиглагдаж байгаагүй шинэ тоноглол байх, ±10%-ийн хүчдэлийн хэлбэлзэлд хэвийн ажилладаг байх.

4.3 Хэрэглэгчийн ерөнхий цит нь автомат, рубильник, Вольтметр, Амперметр зэргээг тоноглож монгажилгах ба цэхилгээн хэрэгсэл, тоног тохосромжсо

4.4

хүчдэлийн хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино элсвэрийн гүйдэл, фаз бүрэн бус үед, хэт хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж тэмцэж тоноглолын хамгаалах.

Цахилгаан хангамжийн II зэрэглэлийн шугамнаас холбогдож байгаа тул цахилгаан эрчим хүчний нөөц эх үүсгэвэртэй байх.

Тайлбар: Дор дурдсан техникийн даалгавар хуули, дүрмийн мөрдөх:

- 6.1 Энэхүү техникийн нохицогчийн дагуу танигдах шугам, тоноглолууд нь "Алтан Улмастайн Эрчим Хүчний Систем" төрийн өмчит хувьцаат компанийн баталсан "Техникийн шаардлагын тодорхойлолт" ыг хангасан байх шаардлагатай.
- 6.2 Дэд өртөө болон шугамын "Ажлын зураг төсөл" ийг тухайн нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан нэгж болон бусад шаардлагатай байгууллагуудтай зөвшилцөн, мэдээллийн санд оруулсан байх, схем холболт, хүчлэн чалныг тус компаниар хянуулах.
- 6.3 Шилний газардуулга болон шугам тоноглолын хэмжилт, туршилтын норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж протокол авсан байх.
- 6.4 "Эрчим хүчний тухай хууль" ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн амьтлын үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байгаа үзэм шингэл хийж хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээг хийлгэх.
- 6.5 "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 29.1.9 хангагч нь хэрэглэгчийн өмчлөлийн шугам, дэд станцаас нутаг дэвсгэрийн хэтийн төлөвийн үндсэн дээр өөр бусад хэрэглэгчийг нэмж холбох эрхтэй.
- 6.6 "Эрчим хүчний тухай" хуулийн 30.1.10-ийн дагуу түгээх, зохицуулалттай эсхүл зохицуулалтгүй хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зөвшөөрлөөс өөрийн эзэмшлийн шугам, тоног төхөөрөмжөөс бусад хэрэглэгчийг холбоуулах.
- 6.7 "Эрчим хүчний тухай" 30.1.12.эрчим хүчний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид эвдрэл гэмтэл учруулсан бол шаардагдах засварыг өөрсөө хариуцах. Хэрэглэгч үг эвдрэл, гэмтлийг засах шаардлагатай арга хэмжээ авахгүй бол хангагч засварыг хийж, гарсан зардлаа хэрэглэгчээс шаардан авах эрхтэй.
- 6.8 Угсралтын ажлын явцад тус компанийн харьяасалбар, алба хэлтэсээр хяналт тавиулж, холбогдох баримтыг бүрдүүлсэн байх.
- 6.9 Техникийн нохицолд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсний дараа "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм" ийн 4.22, 4.23, 4.24-р заалт, Систем компанийн дотоод журмын заалтын дагуу шугам сүлжээнд холбоно.

Зургаа. Бусад

- 6.1 Энэхүү техникийн нохицогчийн дагуу холболтын 2 жилийн хугацаанд хийж, гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй төхөөрөмжид шинээр техникийн нохицол авна.

Хянасан: Ахлах инженер

Б.Лхагвадорж

Техникийн нохицол гаргасан:

АЗ/Албаны дарга

Г. Нямдэмбэрэл