

2020-01-13.

Улиастай сум

Техникийн нөхцөл

Дугаар: ТН20/01

Захиалагч байгууллага: ХҮҮХДИЙН 9-Р ЦЭЦЭРЛЭГ

Хэрэглэгчийн нэр: ХҮҮХДИЙН 9-Р ЦЭЦЭРЛЭГ

Харилцах утас:

Байршил:

УЛИАСТАЙ СУМ

Холбооны хэрэгцээ:

(урьдчилсан тооцоогоор)

Телефоны тоо (ширхэгээр)

Интернет хэрэглэгчийн тоо

Техникийн онцгой нөхцөл:

Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсон үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу физик болон шилэн кабель татах техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээ явуулах зорилготойгоор кабель татсан тохиолдолд тухайн барилгыг техникийн болон улсын комисс хүлээн авахгүй болно.

Техникийн үндсэн нөхцөл:

1. Агаарын шилэн кабелийг L5T10 худаг дахь муфт-д залгаа хийж сувагчлалаар 40м дамжуулан Баянбүрд худалдааны төвийн дэргэд кабелийн гаргалаа дагуулан барилгын дээвэрт гаргана.
2. Баянбүрд худалдааны төв, шинээр баригдах барилгын дунд 2ш агаарын багана байгуулна.
3. Шилэн кабелийг Баян бүрд худалдааны төвийн дээврээс шинээр байгуулсан 2 агаарын баганаар дамжуулан 120м татаж барилгын дээвэрт гаргана.
4. Шилэн кабелийг шинэ барилгын дээврээс техникийн өрөөнд урьдчлан бэлтгэсэн нишээр оруулна.
5. Техникийн өрөөнд FDF байрлуулан шилэн кабелийн цэнэглэлт хийнэ.
6. Одоо байгаа ТПП10х2х04 кабелийг шилжүүлэн 2ш агаарын багана байгуулан татна.

Холбооны кабель шугам, дэд бүтцийн угсралт суурилуулалтыг Харилцаа холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж болон мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж шаардлагатай.

Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:

1. Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2003, MNS 5279:2003, MNS 5280:2003, MNS 5277:2003 тоот ерөнхий шаардлагууд болон ДБХ-ийн сайдын 1995 оны 127-р тушаалаар батлагдсан зааврыг баримтлан гүйцэтгэх

2. Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй, хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж төсөв зурагт оруулах.
3. Кабелийн хуваарилах хайрцагны байрлалыг хэрэглэгчийн шугамын нягтралын цэгт болон техник ашиглалтын шаардлага хангахуйц байдлаар сонгон суурилуулахаар технологийн норм хэмжээг зааж оруулах

Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:

4. Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Завхан аймгийн газрын ШК-ийн инженерээр (утас: 70462515,99460505) хянуулан баталгааг авсан байх.
5. Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ ШК-ийн инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж, хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах
6. Угсралтын газар шорооны ажил эхлэхийн өмнө хотын инженерийн шугам сүлжээний техникийн ашиглалт хариуцдаг мэргэжлийн байгууллагуудад трассын зургийг хянуулан зөвшөөрөлцсөн байх.
7. Кабель шугамын угсралт болон газар шорооны ажлыг эхлэхдээ Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Завхан аймгийн газрын ерөнхий инженерээс зөвшөөрөл авч харъяалагдах ШК-ийн инженерийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.
8. Угсралтын ажлыг гадна агаарын температур -5 градусаас илүүгүй хүйтний нөхцөлд гүйцэтгэх
9. Шинээр татсан кабель болон FDF-д тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх
10. Угсралтын ажлын явцад захиалагч, ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хянуулсан байх
11. Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монголын угсралтыг Монгол Улсын стандарт MNS 5471:2005 ерөнхий шаардлагын дагуу хийгдсэн тохиолдолд гадна холбооны угсралтын ажлыг хүлээж авна.
12. Шинээр байгуулсан сувагчлалын трассыг аймгийн мэдээллийн санд оруулсан тодорхойлолт бичиг болон кадасторын зураг /CD/-ыг, техникийн актын хамт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн Завхан аймгийн газарт хүлээгдсэн өрсөл нөхцөлд байнгын ашиглалтанд оруулна.

Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:

Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугам нь интернетийн сүлжээнд холбогдох тул:

1. Танай эдэлбэр газарт суурилууллагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийг гадны механик гэмтлээс хамгаалах
2. Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах
3. Худаг сувагчлалд техник ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах


Шаардлагатай материал:	а) Агаарын 6 корын шилэн кабель	-160м
	б) FDF	- 1ш
	в) дундын багана	- 4ш
	г) Төмөр бетон хөл	-4ш
	д) Агаарын шилэн кабелийн зуувч	-6ш
	е) шилэн кабелийн муфт	-1ш

Угсралтын ажил дууссаны дараа хэмжилт, шалгалт хийлгэж тогтоосон журмын дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Завхан аймгийн газарт техникийн актаар хүлээлтэн өгсний дараа сүлжээнд холбох зөвшөөрлийг авна.

Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгогдсон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Техникийн нөхцлийг
хянасан:

Ерөнхий инженер


...../Ц.Эрдэнэбаяр/

Техникийн нөхцлийг
боловсруулсан:

ШК-ийн инженер


...../С.Шагрийбуу/