

Ховд аймаг Жаргалант сумын Харуул, хамгааллын постын барилгын угсралтын ажлын төсөв

**А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э**

2020/07/01

Дл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Газрын ажил</b>			
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10.70
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10.70
<b>02. Суурийн ажил</b>			
3	Бетон бэлтгэл хийх М-150	м3	1.30
4	Бетон шугаман суурь цутгах М100	м3	9.60
5	Бетон шугаман суурь цутгах М10 Хамарханын	м3	1.20
6	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45.80
<b>03. Хана.хамар ханын ажил</b>			
7	Гадна 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	18.27
8	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	11.20
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4.00
10	Төмөр бетон ялуу цутгах М-200	м3	0.12
11	1\2-ын тоосгоор салхивчийн хана өрөх	м2	1.80
<b>04. Хучилт дээврийн ажил</b>			
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	24.00
13	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	24.00
14	Шаваасан дээр 1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	24.00
15	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	24.00
16	Салхивчийн суваг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.84
17	парпед салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	3.20
18	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	24.00
19	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	28.60
<b>05. Хаалга цонхны ажил</b>			
20	вакум цонх угсрах	м2	3.72
21	Цонхны өнгөлсөн гантиг тавиур хавтан суулгах	м2	1.60
22	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.99
23	Хаалганд цоож суулгах	ш	2.00

Ховд аймаг Жаргалант сумын Харуул, хамгааллын постын барилгын угсралтын ажлын төсөв

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
24	цонхны жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	12.00
25	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.72
26	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.99
27	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	7.71
<b>06. дотор заслын ажил</b>			
28	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	67.44
29	Усан шийдмэг ба поливинилацетат будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	67.44
30	Усан шийдмэг ба поливинилацетат будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	24.00
31	Дотор модон ханыг шохой - гөлтгөнөн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	24.00
<b>07. Шалны ажил</b>			
32	Бетон шал цутгах м-150	м3	2.40
33	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол, изол буюу бризолоор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	24.00
34	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	24.00
35	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	19.72
<b>08. Гадна заслын ажил</b>			
36	200мм хүртэл өргөн муруй амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	2.30
37	Гадна ханын хаяавч \цокол\-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	12.00
38	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б-100 мм	м2	56.00
39	1/2 өнгөлгөөний тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	56.00
<b>09. Бусад ажил</b>			
40	Бетон хаяавч цутгах м-100	м3	2.10
41	Довжоог, төмөр бетон, гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.85
<b>10. Салхивчийн ажил</b>			
42	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	32.00
43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	32.00
44	Агаар сорох сараалжин жааз угсрах	ш	2.00
45	Агаар солих төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1.00
<b>11. Дотор гэрэлтүүлчийн ажил</b>			
46	Хувиарлах самбар угсрах 1000*800*250	ш	1.00
47	Лед гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	2.00
48	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	2.00
49	Розетка ил угсрах	ш	2.00

**Ховд аймаг Жаргалант сумын Харуул, хамгааллын постын барилгын угсралтын ажлын төсөв**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
50	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	4.00
51	2.5 м2 хүртэл 1 кабель бэхлэх	м	150.00
52	4 мм2 дараагийн кабельд бүрт хийх	м	150.00
53	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	5.00
54	40x4 мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	30.00
55	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчиг гар ажилгаагаар зоох	ш	5.00
56	16 мм голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10.00
57	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.00
58	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.00
<b>12. Халаалтын ажил</b>			
59	Тоосгон ханатай пийшин барих	м3	3.20
60	Пийшингийн утааны яндан барих	м3	1.80
<b>99.Хог хаягдлын дүн</b>			
61	Хог хаягдал	тн	0.00