

БАТЛАВ.

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ  Т.ЖАРГАЛСАЙХАН

ХОВД ХОТЫН ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАНГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ,  
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2020.07.23

10/20

Ховд хот

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Ховд аймгийн 2020 оны Замын сангийн хөрөнгө оруулалт, арга хэмжээний жагсаалтын /Аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 10 дугаар хуралдааны 06 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт/ 4.4-д тусгагдан батлагдсан.
1	Байршил	Ховд аймгийн Жаргалант сум.
2	Зориулалт, хүчин чадал	Үерийн аюулыг үнэлэх, болзошгүй хохирлын хэмжээг багасгах, үерийн аюулыг хохирол багатай даван туулах зориулалттай ба нийт 5.1 км.
3	Одоогийн байдал	Үерийн суваг байх боловч хэлбэржүүлэлт, бэхлэгээгүйгээс үерийн сувгийн хана усанд угаагдаж эвдэрсэн, зарим хэсэгт үерийн ус задгайрч урсах зэрэг хүндрэлтэй байна.
4	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	2020 оны 9 сарын 01-ний дотор
5	Төслийн захиалагч	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
6	Төсөл боловсруулах үе шат	<ul style="list-style-type: none"><li>- Зураг төсөв зохиох,</li><li>- Багц 1 – Харуул хамгаалалтын постын барилга /25 000 000 төгрөг/,</li><li>- Багц2- Хогийн цэгээс дээш 1.4 км үерийн далан сэргээх, Хогийн цэгээс колонктой уулзвар - Рашаант багийн дөрвөлжин хоолой хүртэлх 3.7 км үерийн далангийн бэхлэгээ хийх /375 000 000/.</li></ul>
7	Төлөвлөлтийн норм, техникийн шаардлага:	<ul style="list-style-type: none"><li>- “Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн журам” БНБД 33-01-03,</li><li>- “Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх” БНБД 32-02-12;</li><li>- “Авто зам төсөллөх” ЗЗБНБД 22-004-2016;</li><li>- “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” БНБД 11-07-04-ын II хэсэг инженер геодезийн ажил;</li><li>- “Геодезийн ажил” БНБД 3.01.03-88;</li></ul>
8	Онцгой нөхцөл	<p>1. Харуул, хамгаалалтын постын барилга: Барилга нь жилийн 4 улиралд байнгын ажиллагаатай байх 4х6м харьцаатай, нэг давхар, шувуун оройтой, ханан пийшин бүхий таславчтай, тоосгон байшин байна.</p> <p>2. Хогийн цэгээс Колонктой уулзвар – Рашаант багийн дөрвөлжин хоолой хүртэлх 3.7 км үерийн далангийн бэхлэгээ хийх: Үерийн сувгийг заасан хэмжээнд дотор талыг хэлбэржүүлж, бетон суурьтай чулуун бэхлэгээ хийнэ. Үерийн суваг дагуух үйлдвэрийн раойн руу гарсан</p>

Ховд аймаг Жаргалант сум ,, Колонкотой уулзвараас Хогийн цэгийн замын уулзвар хүртэл 3.7 км шуудууны хэлбэржүүлсэн чулуун бэхэлгээний төсөв

## А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/07/01

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. колонкын уулвараас 1 км газар хамгаалах овоолго</b>			
1	Хамгаалах овоолго хамрыг хэлбэржүүлэх	1км	1.00
2	Далангийн шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх	100м2	163.22
<b>02. Замын дагууд 16322 м2 ус зайлуулах шуудууны ажил</b>			
3	Шуудууг хэлбэржүүлсэн чулуун бэхэлгээтэй хийх	1м2	16,322.00
4	Шуудууг механизмаар хусаж тэгшлэх	м3	8,161.00
<b>99.Хог хаягдлын дүн</b>			
5	Хог хаягдал	тн	0.00

Ховд аймаг Жаргалант сум ,, Колонкотой уулзвараас Хогийн цэгийн замын уулзвар хүртэл 3.7 км шуудууны хэлбэржүүлсэн чулуун бэхэлгээний төсөв