

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАМ ТАЛБАЙН ӨНДӨРЖИЛТ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор нэмсэн шороог тэгшилж дараагийн 10 м тутамд түрээ тараах	м3	417
2	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах /замын даланг/	м3	1755
3	15см зузаан үеэр 5 тн-ийн жинтэй нударган индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах / замын доорхи хөрс/	м3	526
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	970
5	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	90
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1120
7	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	95.3
8	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх d-12см	1м3	76.2
9	Элсэн дэвсгэр хийж, ус тусгаарлагч хийх	м3	13
10	Замын хашлага цутгах	1ш	135
11	Сандал байрлуулж хийх L-2м	ш	4
12	Хогийн сав угсрах	ш	7
13	Гүний худаг гаргах 150-170м	1ш	1
14	ЭКО жорлон	ш	1
15	Хүүхдийн тоглоом угсрах /гулсуур савлууртай /	ш	2
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.35
17	Банзан бэлэн саравч угсрах /К-0,6/	м2	14
18	Банзанаар саравч хийх	м2	38.8
19	Модон хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	148

## САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	69
2	Мөн рейк шугамаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	460
3	Зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх d-100мм	1м3	46
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх м-10см	1м3	46
5	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	5.52
6	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.44
7	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.123
8	Сагсны шит угсрах	ш	2
9	Гар бөмбөгийн тоноглол угсрах	ш	1
10	Гүйлтын замыг резинэн будгаар 2 үеэр будах	м2	270
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	53
12	Сандал байрлуулж хийх L-2м	ш	8

## САГС ТАЛБАЙН ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	10
2	Шонгийн бетон суурь цутгах	м3	2.7
3	Хайсны шон суулгах	ш	40
4	Булан төмрөөр хүрээ хийж төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах /бэлэн хашаа тул К-0.4/	м2	258

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	2
6	Хашааны шон, ханааны хүрээний булан төмөр, бэхэлгээ тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.34
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3

## ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	1200
2	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	100
3	Бут сөөгний суулгацыг арчлах	ш	47
4	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1200
5	Ногоон суулгацуудыг услагч машинаар услах	м3	36
6	Элсээр хучилт хийх	м3	24

## ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	35
2	Хашааны шонг бетондох м100 б-30см, Н-60см	м3	36
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах h-1.6m /К-0,6/	м2	320
4	Төмөр шонтой гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1
5	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	2
6	Хашаа хаалганы өнгө сэргээж тосон будгаар 1 удаа будах	м2	704



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГГС-1 гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	3кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ -0.4кв	м	30
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	300
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	300
5	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
6	1 ба 2 туйлт автоматыг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл ба-хүртэл	ш	18
7	Текстолит хавтан угсрах	ш	18
8	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	36
9	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	80
10	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах L-3м, LED гэрэлтүүлэгч 50Вт	ш	18
11	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	65
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	60
13	Гадардуулгын нүх гараар ухах	м3	2
14	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	5