

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25.2
2	Суурийн хажууг шороогоор гараар дарах	м3	12
3	Бетон бэлтгэл хийх 7.5	м3	3.68
4	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	24.67
5	Суурь арматурчилах	тн	0.167
6	Суурийн газартай харилцах хэсэгийн гадаргуунд битум түрхлэг хийх	м2	34.5

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	510 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	57.08
2	Дотор 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	7.72
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.189
4	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	8.8
5	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В15	м3	3.68
6	Парпед өрөх	м3	6.4
7	Салхивчийн яндан өрөх	м3	1.05
8	1тн хүртэл жинтэй ДЯ18.38.22 угсрах	ш	8
9	ДЯ-15.38.22 ялуу угсрах	ш	2
10	Я18.12.14 ялуу угсрах	ш	8
11	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	5

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шааргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	24.75
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	165
3	Шар шавар зуурмагаар түрхлэг хийх 50мм	м2	160
4	Дүнзэн дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	8.77
5	Банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	2.2
6	Хэвлэмэл төмөр дээвэр	м2	158.46
7	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	0.699
8	Карниз тосон будгаар ердийн будах	м2	0.699
9	Зөөврийн төмөр пийшин суурилуулах	ш	4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	14.6
2	Цонхонд тавиур суулгах	м2	3.98
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.24
4	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.24
5	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	17.24
6	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон тулгуур дээр шалны дэр мод тавих	м2	95.79
2	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	95.79
3	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	95.79
4	Керамик плита шал хийх	м2	4.32
5	Модон тайз хийх	м3	1.181

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шат довжоо цутгах В10	м3	2.1
2	Шатанд төмөр хайс хийх	үм	3.96

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	166.19
2	Хана таазанд затирка хийх	м2	166.19
3	Хана эмульс будгаар будах	м2	78.39
4	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	87.07
5	Дүүжин тааз угсрах	м2	100.11
6	Гадна ханыг сайн чанартай шавардах	м2	136.34
7	Гадна хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	136.34
8	Цоколд барзгар гадаргуутай цементэн өнгөлгөө хийх	м2	14
9	Бетон хаявч цутгах	м3	2.78
10	Поликорбинат материал саравч	м2	3.44
11	Саравчны бэхэлгээ 50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр бэхлэх	м	13.2
12	Саравчны 50*50*4мм хэмжээтэй дөрвөлжин труба хийх	м	8.1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
2	Газардуулгын контакттай розетка далд тавих 16А	ш	3
3	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах 220 в 10 а	ш	2
4	Мөн хоёрлосон унтраалга тавих 250В 10А	ш	3
5	Люминесцент ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч ЛП003017	ш	14
6	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	ш	4
7	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	20
8	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	8
9	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гарцыг заах гэрэлтүүлэг угсрах	ш	1
10	Ослын цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах L5	ш	2
11	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1302	ш	2
12	Пластмасан хоолой ф20мм угсрах /далд угсралтын/	м	5
13	Пластмасан хоолой ф16мм угсрах /далд угсралтын/	м	100
14	ВВГ 3*4 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	5
15	ВВГ 3*2,5 мм2 зэс голтой кабель угсрах	м	30
16	Зэс голтой хавтгай утас угсрах ППВС 3*2.5 мм2	м	100

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	124
18	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	12
19	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчиг гар ажилгаагаар зоох	м	36