

Хэнтий аймаг, Чингис хот, "Эрчмийн 60 айл"-ын Гадна дулааны шугам сүлжээний
ажлын төсөв / ОЦ-6*-аас ДХ-3 хүртэл/

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/10/03

| Дд | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо |
|---|--|-------------|--------|
| 01. Газар шорооны ажил | | | |
| 1 | Гадна дулааны шуудуу механизмаар ухаж овоолох | м3 | 117.30 |
| 2 | Гараар засч тэгшлэх | м3 | 3.41 |
| 3 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 17.60 |
| 4 | Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах/сифрэгжилт к-1:1.5/ | м3 | 106.10 |
| 5 | 1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 111.66 |
| 6 | Илүү шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах | м3 | 5.60 |
| 02. Сувгийн барилга | | | |
| 7 | Сувгийн ул бетон цутгах | м3 | 4.92 |
| 8 | Сувгийн бетон хана цутгах | м3 | 30.18 |
| 9 | Төмөр бетон сувгийн хантан уграх | ш | 31.00 |
| 10 | Сувгийн төмөр бетон хүчилт цутгах | м3 | 0.10 |
| 11 | Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битүм түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 76.10 |
| 12 | Бетон дэр уграх | ш | 46.00 |
| 03. Худаг ажил | | | |
| 13 | Ердийн хөрсөнд 20м3 бетоноор худаг хийх | ш | 1.00 |
| 14 | Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битүм түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 13.95 |
| 15 | Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх | тн | 0.03 |
| 16 | Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.03 |
| 04. Яндан хоолойн угсралтын ажил | | | |
| 17 | Гарцгүй сувагг яндан хоолой тавих хоолойн голч 133 мм | км | 0.07 |
| 18 | d=108мм голчтой найрдсан ган хоолой уграх | м | 32.80 |
| 19 | Тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах | м2 | 27.60 |
| 20 | Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах | м2 | 38.72 |
| 21 | Шилэн сүлжмэл даавуугаар бүрэх | м2 | 50.00 |
| 22 | Хий авагч d=15мм байрлуулах | ш | 3.00 |
| 23 | Яндан хоолойд таглаа тавих 100 мм | ш | 1.00 |
| 24 | Яндан хоолойд таглаа тавих 125 мм | ш | 2.00 |
| 25 | Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх | тн | 0.03 |
| 26 | Шугам хоолойг усаар угаах | км | 0.10 |
| 27 | Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах | м | 99.00 |
| 99.Хөг хаягдлын дүн | | | |
| 28 | Хөг хаягдал | тн | 0.00 |

Хэнтий аймаг, Чингис хот, "Эрчмийн 60 айл"-ын Гадна дулааны шугам сүлжээний ажлын төсөв / ОЦ-6*-аас ДХ-3 хүртэл/

Захиалагчийн хяналт, зохиогчийн хяналтын зардлыг норгит кубинар төсөж