

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2695.59
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2370.14
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	178.4
4	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1801.03
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	317.83
6	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шал, довжоон доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	252.61
7	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	177.07

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганын суурь, суурийн төмөр бетон бүс, шугаман суурийн дор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	61.92
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	148.37
3	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /баганын суурь/	тн	5.069
4	Суурийн төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	78.4
5	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /төмөр бетон бүс/	тн	1.897
6	Хана, хамар ханын төмөр бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	45.6
7	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /ханын суурь/	тн	-1.118
8	Галын шатны төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	1.95
9	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /галын шатны суурь/	тн	-0.125
10	Бетон хана цутгах В15	м3	239
11	Суурийн хана б=100мм хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах	м2	209.3
12	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	66.68
13	Суурь, төмөр бетон бүс, цоколийн ханын хөрстэй харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1380.73

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана хөнгөн блокоор өрөх б=360мм	м3	317.24
2	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б=100мм	м2	1347.32
3	1/2 өнгөлгөөний тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	1356.83
4	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	1328.67
5	Дотор хана хөнгөн блокоор өрөх б=360мм	м3	29.31
6	Дотор хана хөнгөн блокоор өрөх б=200мм	м3	40.6
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.882
8	Ханын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.756
9	Дотор шилэн хана угсрах	м2	28.04
10	Гадна шилэн хана угсрах	м2	84.24
11	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	101.35
12	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	34
13	Ялуу угсрах Я18.12.14	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Ялуу угсрах Я22.12.14	ш	20
15	Ялуу угсрах Я25.12.14	ш	3
16	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1643.15

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	96.29
2	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /багана/	тн	16.272
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	251.59
4	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /дам нуруу/	тн	0.695
5	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	363.21
6	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /хучилт/	тн	9.409
7	Төмөр бетон хана цутгах В20	м3	82.36
8	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /хана/	тн	1.47
9	Төмөр бетон парпетны хана цутгах В20	м3	69.7
10	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /парпетны хана/	тн	-0.624
11	Төмөр бетон шат цутгах В20	м3	14.58
12	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /шат/	тн	0.321

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1411.69
2	Дээврийн дулаалга чулуун хөвөн хавтан б=200мм	м2	1411.69
3	Керамзит хайргаар дээврийн тэгшилгээ хийх б=50-200мм	м3	176.46
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	1411.69
5	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх /праймер/	м2	1411.69
6	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх унифлекс вент эпв /чулуугүй/	м2	1411.69
7	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх технолэласт экп /чулуутай/	м2	1411.69
8	Салхивчийн яндан өрөх б=250мм	м3	20.19
9	Салхивчийн яндангийн хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	80.76
10	Салхивчийн яндангийн хана эмульсэн будгаар будах	м2	80.76
11	Салхивчийн янданд малгай хийж угсраад будах	м2	22.6
12	Парапедыг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	234.22
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1643.15

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсөн дээр товруут мембран дэвсэх 1 үе	м2	1397.74
2	Шаланд чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх б=100мм	м2	1397.74
3	Цутгамал бетон шал цутгах В10, б=160мм	м3	223.64
4	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б=35-55мм	м2	2337.6
5	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	12665.05
6	1 үе наамал ус тусгаарлалт хийх	м2	518.86
7	2 үе наамал ус тусгаарлалт хийх	м2	845.63
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх б=20-40мм	м2	2337.6
9	Forbo Flotex шал хийх	м2	873.98

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Forbo Marmellum шал хийх	м2	894.25
11	Шалны плита наах	м2	187.83
12	Бетон шал тусгай будгаар гараар будах	м2	364.34
13	Шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	16.2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	205.56
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	205.56
3	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах	м2	133.56
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	133.56
5	Шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав- тас	5.727
6	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	6
7	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	36.96
8	Хаалганд номер хаяг тогтоох	иж бүр- дэл	65

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна хана алполик хавтангаар өнгөлөх	м2	156.76
2	Гадна ханын хучилтын хөмсөг дулаан алдагдалтын эсрэг будгаар будах	м2	120.47
3	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /гадна	м2	83.56
4	Амалгаанд хар замаска татах	м2	83.56
5	Амагаанд эмульсэн будгаар будах	м2	83.56
6	Саравчинд 1 үе мембран уур тусгаарлагч хийх	м2	61.66
7	Саравчны доороос хар замаска татах	м2	67.92
8	Саравчны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	67.92
9	Цоколийн хананд чулуу наах	м2	85.67

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3942.97
2	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	113.94
3	Хананд цагаан замаска 2 үе татах	м2	4056.91
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	4056.91
5	Ханын плита наах	м2	471.04
6	Тааз, дам нурууны шанаанд хар замаска татах	м2	2283.8
7	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	2283.8
8	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах /АЦӨ/	м2	168.28
9	Шатны бариул суулгах	үм	22.9
10	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	582.58

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Хаяавч бетон цутгах В10	м3	32.1
2	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	321
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	31.48
4	Орцын нормоос илүүг арматурчилах /довжоо/	тн	0.333
5	Довжоонд хальтардаггүй гадаргуутай чулуу наах	м2	127.76
6	Довжоо, гадна шатны хашлага бариул суулгах	ум	54.47
7	Галын шат угсрах	тн	2.951
8	Галын шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.951
9	Өрлөг, шавардлагын зуурмаг барилгын талбай дээр зуурч бэлтгэх	м3	356.59
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1971.88
11	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	120

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	334
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	234
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	179
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	256
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	7
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	334
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	234
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	179
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	256
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	48
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	7
13	Яндан хоолойн дулаалга	м2	60.43
14	2 урсгалт тохируулгат кран	ш	90
15	Кран тип RLV 20-15	ш	90
16	Хий авагч тавих	ш	90
17	Ширмэн радиатор угсрах /804секц/	экм	281.4
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	38
20	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
21	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	10
22	Балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
23	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	10
24	Ус юүлэгч ф15мм	ш	40
25	Ус юүлэгч ф20мм	ш	12
26	Автомат хий авагч тавих	ш	6

ХУВААРИЛАГЧ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф32мм	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф70мм	ш	2
5	Термометр угсрах	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Манометр тавих	ш	8
7	Ф108мм гочтой хуваарилагч угсрах	ш	2
8	Зардал тохируулах балансын хаалт байрлуулах Ф32мм	ш	1
9	Зардал тохируулах балансын хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	1
10	Зардал тохируулах балансын хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	1
11	Даралт тохируулах балансын хаалт байрлуулах Ф32мм	ш	1
12	Даралт тохируулах балансын хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	1
13	Даралт тохируулах балансын хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	1
14	Ус буулгагч Ф25мм	ш	2
15	Хий авагч тавих Ф15мм	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат /удирдлагын самбарын хамт/ RP Remak 60-35/31-4D, L=2680м3/цаг, P=500Па, N=2.464кВт, n=1450эрг/мин, 3х400V/50Hz	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх DV 60-35	ш	2
3	Агаар шүүгч Remak VFK 60-35	ш	1
4	Автомат удирдлагатай хавхлага LKS 60-35/230V	ш	1
5	Цахилгаан агаар халаагч EOS 60-35/30.15 N=45кВт /-30 C/	ш	1
6	Цахилгаан агаар халаагч EOS 60-35/30.15 N=50кВт /-30 C/	ш	1
7	Агаар оруулах тохируулгатай сараалж 600х350h	ш	1
8	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 250х250	м2	18
9	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 300х250	м2	13
10	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 450х250	м2	2
11	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 600х350	м2	2
12	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	2
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
15	Агаар өгөх сараалж 250х200h	ш	4
16	Агаар өгөх сараалж 250х250h	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал тогооны зориулалттай сэнс L=4040м3/цаг, P=450Па, N=1.3кВт, n=1600эрг/мин	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх 450	ш	2
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 150х150	м2	2
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 550х300	м2	32
5	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	32
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
9	Үл буцаах хавхлага 150x150h	ш	1
10	Үл буцаах хавхлага 550x300h	ш	1
11	Зонт 4 давхар шүүлтүүртэй MODIS 2700x1600	ш	1
12	Агаар сорох сараалж 150x150h	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн сэнс L=1600м3/цаг, P=280Па, N=0.438кВт, n=1330эрг/мин	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх 560	ш	1
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 250x200	м2	2
4	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 300x250	м2	4
5	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	4
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
8	Агаар сорох сараалж 250x200h	ш	6

АГААР СЭЛЭГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-1.2.3.6.7.8.11.12.30

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 150x150	м2	24
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 200x150	м2	6
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 250x150	м2	4
4	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	34
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	14
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
7	Агаар сорох сараалж 150x150h	ш	6
8	Агаар сорох сараалж 200x200h	ш	3
9	Сэнс N=40Вт	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-4.5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дерлатор угсрах D=450мм	ш	2
2	Дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф450мм	м2	12.72
3	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	12.72
4	Автомат удирдлагатай хавхлага ф450мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КОНДЕНСАЦИЙН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой ф15мм	м	17
2	Хуванцар хоолой ф20мм	м	16
3	Хуанцар хаалт ф20мм	ш	1
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.81

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ ЕС-9.10.13-29.31-46

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дерлектор угсрах D=200мм, L=235м3/ц	ш	1
2	Дерлектор угсрах D=250мм, L=330-400м3/ц	ш	3
3	Дерлектор угсрах D=315мм, L=500м3/ц	ш	2
4	Дерлектор угсрах D=355мм, L=76-800м3/ц	ш	2
5	Дерлектор угсрах D=400мм, L=870м3/ц	ш	1
6	Дерлектор угсрах D=500мм, L=1160-1200м3/ц	ш	2
7	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 150x150	м2	71
8	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 200x150	м2	11
9	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 200x200	м2	15
10	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 250x200	м2	35
11	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 300x200	м2	13
12	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 350x200	м2	21
13	Дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф125мм	м2	3.93
14	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга хийх	м2	169.93
15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	32
16	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх ф125	ш	8
17	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	17
18	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх ф125	ш	4
19	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
20	Сэнс N=40Вт	ш	9
21	Агаар сорох сараалж 150x150h	ш	27
22	Агаар сорох сараалж 200x150h	ш	4
23	Агаар сорох сараалж 200x200h	ш	3
24	Агаар сорох сараалж 250x200h	ш	18
25	Агаар сорох сараалж 250x250h	ш	4

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
2	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	75
4	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	160
5	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	99
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	334
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	7
8	Яндан хоолойн дулаалга	м2	23.95
9	Хуванцар хоолой ф15мм	м	185
10	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
11	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
12	Вентиль голч d=25мм байрлуулах	ш	2
13	Вентиль голч d=20мм байрлуулах	ш	1
14	Вентиль голч d=15мм байрлуулах	ш	154
15	Хог шүүгч тавих ф50мм	ш	1
16	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	1
17	Автомат хий гаргагч ф20мм	ш	2
18	Автомат хий гаргагч ф15мм	ш	6
19	Холигч байрлуулах /угаагуур/	1ш	45
20	Холигч байрлуулах /тосгуур/	1ш	4
21	Холигч байрлуулах /шүршүүр/	1ш	3
22	Ус хэмжигч ф40мм	ш	1
23	Ус хэмжигч ф25мм	ш	1
24	Ус юүлэгч ф20мм	ш	3
25	Монометр	ш	2
26	Услах кран тавих	ш	1

ГАЛЫН УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	100
2	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
3	Галын кран	ком	10

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	140
2	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	190
3	Яндан хоолойн дулаалга	м2	32.5
4	D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	32.5
5	Угаагуур тавих	1ш	45
6	Суултуур байрлуулах	ком	24
7	Шүршүүр байрлуулах	ш	3
8	Ханын хөтөвч тавих	ш	4
9	50мм хүртэл голчтой шүүлтүүр тавих	ш	7
10	Тос баригч	ш	2

ШАЛНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	10
2	Үл буцаах хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	1
3	Колено 90 градус	ш	3
4	Ус шавхах насос P=0.55кВт	ш	1
5	Шалгах таг ф100мм	1ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах ОС-1 /автомат сэлгэн залгагчтай/	КОМ	1
2	Ерөнхий самбар угсрах ЕХС-1	КОМ	1
3	Хүчний самбар ХС-1	КОМ	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	КОМ	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2	КОМ	1
6	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1	КОМ	1
7	Төхөөрөмжийн самбар ТС-2	КОМ	1
8	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1	КОМ	1
9	Гал эсэргүүцэх төхөөрөмжийн самбар угсрах ГЭТС-1	КОМ	1
10	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГС-1	КОМ	1
11	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах ГГС-1.УС	КОМ	1
12	Автоматын хайрцаг АХ-1	КОМ	1
13	1х2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	6400
14	1х4мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	2440
15	1х6мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	290
16	1х10мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	400
17	1х16мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	150
18	1х25мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	55
19	1х50мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	220
20	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель 5х2.5мм ²	м	10
21	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель 5х6мм ²	м	45
22	16мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	2120
23	22мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	790
24	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	50
25	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	35
26	63мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	22
27	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	86
28	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	205
29	Ган хоолой суулгах ф150мм	м	4
30	Ган хоолой суулгах ф63мм	м	32
31	Газардуулгын шуудуу ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	2405.6
32	Газардуулгын шуудууг гараар засаж ухаж	м3	74.4
33	100 Ом*м эсэргүүцэлтэй шавар хөрийг механизмаар түрж булаах	м3	2108
34	100 Ом*м эсэргүүцэлтэй шавар хөрийг гараар эргүүлж булаах	м3	372
35	12 мм бөөрөнхий цайрдсан төмөр	м	380
36	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын хүрээ угсрах 25х4мм	м	155
37	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын хүрээ угсрах 44х4мм	м	230
38	Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч	ш	125
39	Аянга гүйлтийн буулт хөндийрүүлэгч	ш	80
40	Газардуулга холболтын хайрцаг	КОМ	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

41	Газардуулгын 1x35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	20
42	Ф20мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	66
43	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд зэс төгсгөвч шахах	ш	10
44	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд зэс төгсгөвч шахах	ш	4
45	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд зэс төгсгөвч шахах	ш	16
46	20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	66
47	Таазанд тоноглох лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1x36Вт	ш	1
48	Таазанд ил тоноглох лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1x38Вт	ш	270
49	Ус, чийг, тоосноос хамгаалалттай хананд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 18Вт	ширхэг	8
50	Хананд тоноглох EXIT бичигтэй өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч 1x38Вт	ш	11
51	Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч 2x58Вт	ш	35
52	Таазанд ил тоноглох лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1x40Вт	ш	9
53	Ус, чийгнээс хамгаалалттай таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 1x15Вт	ширхэг	15
54	Ус, чийгнээс хамгаалалттай таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 1x150Вт	ширхэг	15
55	Хананд ил тоноглох нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	6
56	Хананд далд тоноглох нэг туйлт 2-сон унтраалга угсрах	ширхэг	6
57	Хананд далд тоноглох нэг туйлт 3-сан унтраалга угсрах	ширхэг	1
58	Хананд далд тоноглох нэг туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	41
59	Хананд далд тоноглох нэг туйлт 2-сон унтраалга угсрах	ширхэг	11
60	Хананд далд тоноглох нэг туйлт 3-сан унтраалга угсрах	ширхэг	17
61	Хананд далд тоноглох нэг туйлт сэлгэн унтраалга угсрах	ширхэг	4
62	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай розетка	ширхэг	26
63	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2-сон розетка	ширхэг	4
64	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай 2 туйлт 2-сон розетка	ширхэг	80
65	Шаланд тоноглох газардуулгын контакттай 2 туйлт 2-сон розетка	ш	8
66	Хананд ил тоноглох газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка	ширхэг	3

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10	ш	1
2	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-20	ш	1
3	Кабелийн хуваарилах хайрцаг 50x2	ш	1
4	Телефон розетка байрлуулах	ш	28
5	Зэс дам/тай ПЭ тусгаарлагчтай тосон кабель JF10x2x0.5мм	100м	8.9
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн/ UTP-2x2x0.5мм	100м	0.1

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ ИНТЕРНЕТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	ш	1
2	Шилэн кабель хувиргагч	ш	1
3	Компьютерийн сүлжээний замчлагч /Switch 48 port/	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний розетка	ш	35
5	Аксес пойнт модем RJ45	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Зэс дам ПЭ тус 8 судастай утас UTP CAT 6a	100м	10
---	---	------	----

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оптик кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
2	Кабелийн телевизийн өсгөгч угсрах	ш	1
3	Коаксиаль кабелийн салаалагч /4 чиглэл/	ш	2
4	КаТВ-ийн хэрэглэгчийн розетка /4 чиглэл/	ш	8
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус. ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель 1x0.5	100м	2.1
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус. ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель 1x0.7	100м	0.1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах /12 чиглэл/	ш	1
2	Галын дохиоллын хяналтын дэлгэц	ш	1
3	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	76
4	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	5
5	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	8
6	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	8
7	Нөөц тэжээлийн блок	шир	2
8	Угсралтын галд тэсвэртэй бүрээстэй утас	100м	7.5

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн пулт, гар микрофонтой	ш	1
2	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч	ш	1
3	Таазанд ил суурилуулах чанга яригч	ш	7
4	Хананд суурилуулах чанга яригч	ш	14
5	Бүсчлэл бүхий пэйжинг микрофон	ш	1
6	Нөөц тэжээлийн блок	шир	1
7	Зэс дам ПЭ тус 8 судастай утас UTP CAT 6a	100м	0.1
8	Угсралтын галд тэсвэртэй бүрээстэй утас 2x1.5	100м	4

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах NVR 24 channel	1 станц	1
2	Сэлгэгч /Switch 24 port/	ш	1
3	Сүлжээний замлагч router	ш	1
4	Дотор суурилуулах хяналтын ажиглалтын дуран /өдөр шөнийн зориулалттай/	ш	11
5	Гадаа суурилуулах хяналтын ажиглалтын дуран /өдөр шөнийн зориулалттай/	ш	21
6	Хяналтын дэлгэц	ш	2
7	Зэс дам ПЭ тус 8 судастай утас UTP CAT 6a	100м	11

ЗАВСАРЛАГЫН ХОНХНЫ СИСТЕМ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Завсарлагааны электрон хонх	ширхэг	3
2	Хонхны системийн автомат удирдлагын төхөөрөмж /лед дэлгэцтэй, ая сольдог, цаг тохиргоотой/	ш	1
3	2х2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	90

БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар 600х600х250	ш	2
2	19 инчийн зогсуур 9 юнит	ш	1
3	16мм хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	1550
4	25мм хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	950
5	50мм голчтой хуванцар хоолойг PVC	м	20
6	Тэжээлийн шулуутгагч UPS	шир	1

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	617.39
2	Дулааны шугамын шуудууг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачих зөөж хаях	м3	117.88
3	Дулааны шугамын шуудууг гараар засаж ухах	м3	22.74
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14.85
5	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-2	м3	18.57
6	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-4	м3	10.37
7	Угсармал дулааны сувгийн эргэлт Л-2	м3	5.39
8	Угсармал дулааны сувгийн эргэлт Л-4	м3	1.6
9	Бетон дэр угсрах, ОП-1	ш	92
10	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.025
11	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76мм	км	0.284
12	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф76мм /отвод/	ш	24
13	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76 мм	ш	1
14	Ган хоолойн гадаргууд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	8.08
15	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	168
16	Сувгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	310.59
17	Дулааны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	544.11
18	Дулааны шугамын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	96.02
19	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	640.13

ДХ-13

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт тавих, ф65мм	ш	2
2	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф65мм /отвод/	ш	6
3	Ус буулгагч Ф25мм	ш	2

ДХ-1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт тавих, ф65мм	ш	2
2	Ус буулгагч Ф25мм	ш	2
3	Хий авагч тавих	ш	2
4	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.5мх2м	ш	1
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.41

ДУЛААН МЕХАНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф65мм	ш	3
2	Балансын хаалт байрлуулах ф65мм	ш	1
3	Хаалт байрлуулах Ф15мм	ш	3
4	Термометр угсрах	ш	5
5	Манометр тавих	ш	3
6	Хог шүүгч тавих Ф65мм	ш	2
7	Холигч насос суурилуулах, UPS25-125/180, G=1.6м3/ц, H=8м	ш	2
8	Эрвээхэй хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	4
9	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	1
10	Аваарын клапан байрлуулах Ф40мм	ш	1
11	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3
12	Дулааны тоолуур байрлуулах, Ф50мм	ш	1
13	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф20мм	ш	4
14	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	2
15	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	2
16	Ус буулгагч Ф20мм	ш	2
17	Хий авагч тавих Ф15мм	ш	2

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	1761.03
2	Цэвэр усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачих зөөж хаях	м3	52.33
3	Цэвэр усны шугамын шуудууг гараар засаж ухаж	м3	56.08
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	11.93
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф76мм	км	0.167
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	27
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	27
8	Бетон дэр угсрах, ОП-1	ш	14
9	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф76мм /отвод/	ш	7
10	Бөмбөлгөн хаалт тавих Ф65мм	ш	1
11	Цэвэр усны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	1544.55
12	Цэвэр усны шугамын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	272.57
13	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	1817.12

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	633.72
2	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачих зөөж хаях	м3	159.09
3	Бохир усны шугамын шуудууг гараар засаж ухах	м3	24.52
4	Бохир усны хуванцар хоолой ф160мм	м	150.4
5	D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	75.56
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	22.63
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5
8	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг шүүрүүлэх дугуй худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	75.34
10	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.31
11	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	559.5
12	Бохир усны шугамын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	98.74
13	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	658.23

ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ 6М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	347.57
2	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачих зөөж хаях	м3	38.12
3	Бохир усны шугамын шуудууг гараар засаж ухах	м3	11.93
4	Цэвэрлэх байгууламжийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах	м3	0.83
5	Цэвэрлэх байгууламж угсрах V=6м3	ком	1
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.83
7	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	305.57
8	Бохир усны шугамын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	53.92
9	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	359.5

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	38.02
2	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	1.18
3	АВВБШВ 3х95+1х50мм2 кабелийн шуудуунд сунгах	м	300
4	0.4 кв-ын 4 судастай 95мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4
5	95мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
6	Ган хоолой угсрах Ф63мм	км	0.012
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	140
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	140
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.14
10	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	21.98
11	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	3.88
12	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	25.86

ДЭД ӨРТӨӨНИЙ НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15/0.4кВ-ын 250кВа чадалтай трансформатор угсрах	иж бүрэн	1
2	Сэлгэн залгагч угсрах, ВР32-31-100А	ш	1
3	5А электрон тоолуур угсрах	ш	1

ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилт хийгдэх талбайг бульдозероор түрж тэгшлэх	м2	553
2	Гадна тохижилтонд өндөржилтөөр хасагдах шороог ухаж автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	867

АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	902.2
2	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	408
3	Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=130мм	1м3	117.29
4	Авто замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх, б=60мм	1м3	108.26
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16.57

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	539
2	Замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	у/м	311
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	539
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.26

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	930
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	930
3	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	930
4	Зүлэг гараар тарих	м2	930
5	Мод, бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	2.24
6	Гацуур модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	15

ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	4
2	Бэлтгэсэн сүүдрэвч угсрах	ком	1