



**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗАР**

Залуучуудын гудамж-01, Баянмөнх баг, Хэрлэн сум,
Чингис хот, Хэнтий аймаг, 23117
Утас/Факс: (976) 7056 2412
Цахим шуудан: infoazdtg@khentii.gov.mn

2023.01.11 № 9/98

танай _____-ны № _____-т

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих "Пүрэвжавын гудамжны авто замыг Цагдаагийн уулзвараас урагш явсан авто замтай холбох зам" төслийн зураг төслийн баримт бичгийг хүргүүлж байна Хавсралт 3 хуудастай.

ДАРГА

Ж.ГАНБААТАР

231070077

“Пүрэвжавын гудамжны авто замыг Цагдаагийн уулзвараас
урагш явсан авто замтай холбох зам” төслийн гэрэлтүүлэг,
цамхагт гэрэлтүүлгийн ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ УГСРАХ АЖИЛ			
1	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	22
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах	ш	22
3	Тулгуур туслах хэрэгсэлийг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.2
4	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар ухах 93%	м3	13.09
5	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар ухах 7%	м3	0.99
6	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар булах 85%	м3	11.37
7	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар булах 15%	м3	2.01
2. КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ			
8	АВББШВ-3х25+1х16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	56
9	АВББШВ-4х16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	750
10	0.4 кв-ын 4 судастай 16мм2 огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	44
11	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	44
12	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	136
13	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
14	50мм голчтой ган хоолойг ховилд угсрах	м	77
15	50мм голчтой полиэтилен хоолойг сувагт угсрах	м	9
16	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	643
17	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	643
18	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	146.66
19	Кабелийн шуудууг гараар ухах 3%	м3	4.54
20	Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85%	м3	122.09
21	Кабелийн шуудууг гараар булах 15%	м3	21.55
3. ТУЛГУУРЫН ГАЗАРДУУЛГА УГСРАХ АЖИЛ			
22	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	110
23	20мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	44
24	Газардуулгын төмрийг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.4
25	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	22.41
26	Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3%	м3	0.69
27	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85%	м3	18.65
28	Газардуулгын шуудууг гараар булах 15%	м3	3.29
4. ТП-200 ДЭД СТАНЦЫН 0,4КВ ТАЛД ХИЙГДЭХ АЖИЛ			
29	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	2
30	Хайламтгай хамгаалуур угсрах	иб	1
31	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	1
5. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР УГСРАХ АЖИЛ			
32	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах жин 50 кг	ш	1
33	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах	ш	1

34	Самбарын суурийн нүхийг гараар ухах	мЗ	0.144
35	Самбарын суурийн нүхийг гараар булах	мЗ	0.14
6. ХАЙРЦАГНЫ ГАЗАРДУУЛГА УГСРАХ АЖИЛ			
36	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	50
37	25 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	8
38	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97%	мЗ	10.19
39	Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3%	мЗ	0.32
40	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85%	мЗ	8.84
41	Газардуулгын шуудууг гараар булах 15%	МЗ	1.5
7. АВТО ЗАМТАЙ ОГТЛОЛЦСОН 6КВ-ЫН ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫН ӨӨРЧЛӨЛТ			
42	6 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох П15-9Б	1 тулгуур	1
43	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	48
44	Өрмийн машинаар II зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 500мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	1
45	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	мЗ	8.4
46	Механизмаар шуудууг булах	мЗ	7.98
47	6кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур буулгах (цалин, механизм к=0.6)	1 тулгуур	1
8. АВТО ЗАМТАЙ ОГТЛОЛЦСОН 04КВ-ЫН ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМЫН ӨӨРЧЛӨЛТ			
48	Өрмийн машинаар II зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 500мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	2
49	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр өндөрлөсөн бетон завсрын тулгуурын шонг босгох (пн2)	1 тулгуур	2
50	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х3.5+1х54 мм2 СИП утас тулгуурт татах	км	0.1
51	Тулгуурт баригч суулгах	ш	2
52	Тулгуурт татагч суулгах	ш	2
53	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	5
54	20 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	2
55	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	мЗ	1.02
56	Механизмаар шуудууг булах	мЗ	0.03
57	04кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах /цалин механизм к=0.6/	1 тулгуур	1
9. ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ШОН УГСРАХ АЖИЛ			
58	15м-тэй цамхагт гэрэлтүүлэг угсрах /6ш толгойтой/	ширхэг	2
59	Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах	ш	2
60	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар ухах 93%	Мз	1.7
61	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар ухах 7%	Мз	0.12
62	Тулгуурын суурийн нүх механизмаар булах 85%	Мз	1.51
63	Тулгуурын суурийн нүхийг гараар булах 15%	Мз	0.27
10. ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ			
64	АВБ6ШВ-2х10 кабелийг шуудуунд сунгах	м	40
65	6-10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
66	Элсэн дэвсгэр эхний кабелид хийх	м	35
67	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97%	мЗ	5
68	Кабелийн шуудууг гараар ухах 3%	мЗ	0.15
69	Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85%	мЗ	4.24

70	Кабелийн шуудууг гараар булах 15%	м3	0.75
11. ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН ТУЛГУУРЫН ГАЗАРДУУЛГА УГСРАХ АЖИЛ			
71	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	10
72	20мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	4
73	Газардуулгын төмрийг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.02
74	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97%	м3	1.16
75	Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3%	м3	0.04
76	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85%	м3	0.97
77	Газардуулгын шуудууг гараар булах 15%	м3	0.17
12. ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН УДИРДЛАГЫН САМБАР УГСРАХ АЖИЛ			
78	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах жин 50 кг	ш	1
79	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах	ш	1
80	Самбарын суурийн нүхийг гараар ухах	м3	0.144
81	Самбарын суурийн нүхийг гараар булах	м3	0.14
Зураг төслийн зардал		76,000,000 төгрөг	

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



С.Лхагвачулуун