

**ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАДАЛ СУМЫН “СПОРТ ЦОГЦОЛБОР”-ЫН
БАРИЛГЫН ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

А. Явган хүний замын хучилт талбайн ажил -594 м2

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м ²	594
2	0,65м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	89
3	0,65м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	59
4	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	59
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	12
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	594
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	423

Б. Авто замын зогсоолын ажил -660м2

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м3	660
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 01-280-02 тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	264
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	99
4	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	99
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	99
6	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	104
7	Замын босоо тэмдэг шон угсрах	ш	2
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	104,6

В.Явган хүний замын хучилт талбайн ажил -594 м2

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хїний замын хашлага тавих	1у/м	104
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	10.4
3	Элсэн дэвсгэр їе хийх	м3	59.4
4	Явган хїний замын хучилтийг енгетэй хавтангаар хийх	1м2	594

Г.Эко зам талбайн ажил -148м2

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	148
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	22
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 01-280-02 тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	15
4	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	15
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	3
6	Замын хучилтийг эко хавтангаар хийх	1м2	148

Д.Ус зайлуулах суваг хийх ажил

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн шуудуу нүх гараар ухах	м3	24
2	Ус зайлуулах угсармал бетон сувгийг угсрах	ш	99
3	Сувгийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8,2

Ж.Ногоон байгууламжийн ажил -902м2

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	902
2	Ургамалын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 10см тутамд нэмэх ба хасах	м2	902
3	Зүлэг гараар хийх	м2	902

З.Тоноглолын ажил сандал, хогийн сав хийх

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хелтэй модон тавцантай l=2.0м, h=0.5м хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	6
2	Хогийн сав угсрах	ш	6

К.Гадна хашааны хаалга, суурийн ажил -220*0,85м

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	6,6
	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	6,6
2	Бетон шугаман суурь хээтэй хэвээр цутгах м150	м3	16,6
3	Суурийн гадаргууг усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	220
4	Төмөр шон, бүхий төмөр сараалжин будагтай хашаа хаалганы хамт угсрах 220x0,8м	м2	187
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	23,2

Л.Гадна гэрэлтүүлгийн ажил

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	3,2
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	3,2
3	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0,1
4	Гадна талбайн 2 толгойтой темер шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /4м, 55Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/ нарны зайн хураагууртай	ш	3
5	Гадна талбайн 1 толгойтой темер шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /4м, 55Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/ нарны зайн хураагууртай	ш	10
6	Гадна талбайн 1 толгойтой темер шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /4м, 55Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/ нарны зайн хураагууртай	ш	3
7	Фасадны ЛЕД прожекторыг газар суурилуулах, прожекторын чадал 500вт	ш	13
8	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах нарны зайн хураагууртай	ш	11