



**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗАР**

Залуучуудын гудамж-01, Баянмөнх баг, Хэрлэн сум,
Чингис хот, Хэнтий аймаг, 23117

Утас/Факс: (976) 7056 2412

Цахим шуудан: infoazdtg@khentii.gov.mn

2023.02.23 № 9/323

танай _____-ны № _____-т

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ

2023 оны төсвийн жилд Хэрлэн суманд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих "Дадал сумын 4-р баг "Шинэ суурьшлын бүс"-ийн 0,4кв-н цахилгаан хангамжийн ажил" төслийн баримт бичгийг хүргүүлж байна.

Хавсралт хуудастай.

ДАРГА



Ж.ГАНБААТАР

231070359

**Хэнтий аймгийн Дадал сумын 4-р баг "Шинэ суурьшлын бүс"-ийн 0,4кв-н
цахилгаан хангамжийн ажлын тоо хэмжээ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ 0.4 КВТ			
1	Тулгуурын нүх ухах	м3	20
2	Тулгуурын нїх эргүүлж булах	м3	19
3	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тн	20
4	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тн	1,6
5	0.4 кв-ын ПН2 төмөр бетон тулгууртай завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	20
6	УАН2-маркийн төмөр бетон өнцгийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	6
7	АКН2-маркийн төмөр бетон төгсгөлий анкер тулгуур угсарч босгох	ш	2
8	ОАН2-маркийн төмөр бетон төгсгөлий анкер тулгуур угсарч босгох	ш	2
9	0.4 кв-ын агаарын шугамын бїрээстэй 3x50+1x95 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	1,25
10	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	30
2. ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ			
1	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9,6
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	9
3	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	60
4	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
3. 6 АЙЛЫН ТООЛУУРЫН САМБАР			
1	1 фазын электрон тоолуур бш зэр багцалж угсрах	ком	14
2	Тоолуурын бэхэлгээний элемент	шир	14
4. ТООЛУУРЫН ТЭЖЭЭЛИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМ			
1	Кабелийн шуудууг хөрсөнд гараар ухах	м3	31
2	Шуудуу хүнхээл нїхийг эргүүлж булах	м3	28
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	112
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	112
5	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4x16 мм2	м	112
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0,112
5. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЗАРДАЛ		6,000,000.00 төгрөг	

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь