

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вааран хавтанцараар хийсэн шалыг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	49.52
2	Дотор хананы панеран бүрээс буулгах	м2	177.9
3	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	400.23
4	Панеран тааз буулгах	м2	49.52
5	Гадна довжоо буулгах	м2	6.6
6	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	49.52
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.74

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	111.2
2	Десга металл дээврийн хавтан угсрах 1320x370x28 мм	м2	400.23
3	Дээврийн хүрээ модыг будах	м2	16.7
4	Чулуун хөвөн хавтангаар дээвэр дулаалах d-150мм	м2	400.23

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 100мм /25 кг/м3 нягттай/	м2	185.41
2	Гадна хана эмульсэн будагаар будах	м2	197.99
3	Гадна заслалын шат угсарч буулгах	м2	64.12

## ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг осп хавтангаар бүрэх	м2	177.904
2	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	177.904
3	Хөнгөн цагаан рамтай 30x30 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	49.52
4	Дотор хананд замаск татах	м2	177.904
5	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	113.25
6	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	64.79
7	30*30 өдрийн чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	13

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	49.52
2	15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	49.52

## ГАДНА ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Гадна довжоо гишгүүрийн хамт цутгах M200	м3	1.348
2	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.304
Зураг төслийн зардал 6,000,000 төгрөг			

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



С.Лхагвачулуун