

ЗДТГ-ЫН ДАРГА

БАТЛАВ:

Б.САРАНТУЯА

ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАНГИЙН АМРАЛТЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0,4 КВ ЦДАШ-ЫН УГСРАЛТ:

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0,4 кв-н шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	31
2	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	16,8
3	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0,1
4	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын дагуу трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0,57
5	0,4 кв-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсарын тулгуурын шонг босгох ПН-2	1 тулгуур	27
6	0,4 кв-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох УАН-2Б	1 тулгуур	2
7	0,4 кв-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох АКН-2Б	1 тулгуур	2
8	Тулгуур татагч угсрах	ш	8
9	Тулгуур баригч угсрах	ш	29
10	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	31
11	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	12
12	0,4 кв-н агаарын шугамын бүрээстэй 3*35+1*54 мм ² сип утас тулгуурт татах	км	1,6
13	0,4 кв-н хүчдэлтэй босгосон завсарын шонд газардуулгын буулт хийх	1 Тулгуур	6
14	Давтан газардуулгын гадас зоож шинэтэй холбож гагнах Ф-22, L-2,5м	ширхэг	12
15	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	60
16	Тулгуурын нүх экватороор 4-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	М3	83,7
17	Тулгуурын нүх гараар ухах	М3	2,51
18	Тулгуурын нүх бульдозероор булах	М3	66,9
19	Тулгуурын нүх эргүүлж гараар булах	М3	10
20	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	М3	40,6
21	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	М3	34,51

2.04 КВ ЦДКШ

1	Кабелийн шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	МЗ	7,35
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40
4	0,4 КВ-н АВВГ -3*50+1*25 ММ.КВ огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	20
5	0,4 кв-ын кабелийг бүтээц ба тулгуурт бэхэлгээтэй сунгах	м	20
6	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфт угсрах /50мм/ 0,4 1 кв	ш	6
7	50 мм ² огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	18
8	25 мм ² огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
9	100 мм хүртэл голчтой ган хоолойг тулгуурт бэхлэх	1 м хоолой	9
10	Ган хоолойг шуудуунд тавих хоолойн голч d=100 мм	км	
11	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0,04
12	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн эргүүлж булах	МЗ	6,5

3. Шит самбар угсрах

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал залгуур, гал хамгаалагчтай , автомат иж бүрэн угсарсан ерөнхий самбар угсрах	1ш	2
2	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	2