

БАТЛАВ
“ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ”
ТӨХК-ИЙН УЛААНБААТАР САЛБАРЫН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.БАЯРМАНДАХ

2023 оны 03 дугаар сарын 20

“НАЛАЙХ, БАЯНЧАНДМАНЬ, НАЙРАМДАЛ, СОНГИНО ДЭД
СТАНЦУУДЫГ КАМЕРЖУУЛАХ” АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2023.03.20

Улаанбаатар хот

1. Гадаа камерын ажил
 - a) Өндөрт байрлах камерын хөл бэхэлгээ бат бөх сайн хийх /хөдөлгөөнгүй байх/.
 - b) Кабелийг аянгын матч руу татахад бэхэлгээ сайн хийх/ салхинд хийсэхгүй байх/
 - c) Бороо усны хамгаалалт сайн хийх.
 - d) Зургийн дагуу камерыг байрлуулах.
 - e) Шилэн кабель нь металийн хольцгүй кабелиар хийх.
 - f) Эргэдэг камеруудад тусгай зориулалтын суурь хийж хөдөлгөөнгүй бэхлэх.
2. Дотор камерын ажил
 - a) Кабель тусгай далдлагчаар татаж явуулах.
 - b) Кабель,камер бүрт тэмдэг тэмдэглэгээ наах хийх.
 - c) Камерын байршлыг захиалагч компанийн саналаар суурилуулна.
3. Бичигч төхөөрөмж болон тохиргооны ажил.
 - a) Бүх кабель эмх цэгцтэй хийх.
 - b) Кабелийн схем зураг хийж өгөх.
 - c) Зааварчилгаа тохиргооны гарын авлага хийж өгөх.
 - d) Хяналтын дэлгэцийг удирдлагын өрөөнд тогтоох.
 - e) Дүрс бичигч төхөөрөмж,мониторыг удирдлагын байрны холбооны ажлын өрөөнд байршуулж дотоод хэрэгцээний трансформатораас тэжээнэ.
4. Газар шорооны ажил
 - a) Камерын тэжээлийн кабель болон мэдээлэл дамжуулах кабелийг газрын гадаргуунаас 400мм-ийн гүнд ус чийгний хамгаалалттай Ф22 мм-ийн уян хоолойд сүвлэнэ.Газраар кабель явуулахад гараар ухна.Кабелыг далдлахдаа кабелийн түвшинээс 100мм-ийн тоосгон хамгаалалт хийж элс дэвсэж булна.
 - b) Газар шорооны ажил хийхдээ кабель гэмтэхээс зайлсхийх.
 - c) Газраар булсан кабельд хаяг хийнэ.
5. Аюулгүй байдал
 - a) Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрмийн дагуу ажиллах.
 - b) Хүчдэлтэй байгаа гүйдэл дамжуулах хэсэг ойртох зайн хэмжээг баримтлах /ААД/
 - c) Ажил гүйцэтгэхдээ захиалагч компанийн хяналтан дор ажиллах.
 - d) ААД-ын 1.5 дахь заалтыг мөрдөж ажиллах.

ХЯНАСАН: АШУА-НЫ ДАРГА *С.Очибал* 3.ӨЛЗИЙБАЯР

БОЛОВСРУУЛСАН: АШУА-НЫ
ӨҮХ-НЫ ИНЖЕНЕР *Б.Болормаа* Б.БОЛОРМАА