

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	70.31
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	351.55
3	Хаалгыг буулгах	м2	33.6
4	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	55.91
5	Вааран хавтанцараар хийсэн шалыг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	79.64
6	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	1.41
7	Хоёр үет тусгаарлагчтай буюу чигжээстэй шавардлагатай хамар ханыг задлаж буулгах	м2	795.59
8	Таазанд тоноглогдсон ус Лед чийдэнтэй компанкт гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	50
9	Хуучин угаалтуур буулгах	2ш	2
10	Суултуур буулгах	1ком	4
11	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	312.22
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6

ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг осп хавтангаар бүрэх	м2	569.19
2	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	569.19
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	11.75

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 30x30 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	61.08
2	Дотор хана шавардах	м2	11.25
3	Хана замаскадах	м2	569.19
4	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	396.38
5	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	220.24
6	Таазны эмульс хийх	м2	242.55
7	Дэвсгэр шавардлага хийх	м2	98.61
8	Хананд плита наах 300x300мм	м2	98.61
9	Плитаны чигжээс	м2	98.61
10	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.9
11	Цонхны амалгаа шавардлага хийх	м2	98.44
12	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	98.44

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	135.64
2	Дэвсгэр шавардлага хийх	м2	135.64
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	135.64
4	PVC хулдаасан шал угсрах	м2	179.41

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	70.31
2	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	111.2
3	Хуучин будагтай төмөр бүтээцүүдийг хана, мөн дээврийн хашлага, салхивч, ус урсгах төмөр гол нуруу зэргийг сурикаар 2 удаа будах	м2	351.55
4	Хуучин будагтай модон гөлгөр нүүр талын шавардлагатай гадаргууг шат ба газраас 1 удаа царууц будгаар багсаар будах	м2	25.68

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	2
2	Хойшоо гаргалгаатай суултуур байрлуулах	1ком	4
3	Уян холбоос угсрах	ш	4
4	Холигч байрлуулах	1ш	4
5	Душ байрлуулах	1ш	2
6	Сифон хаалт угсрах душны	ш	2

ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка хананд суурилуулах	ш	6
2	Телефоны утас utp cat 5e	100м	1
3	Холбооны хувиарлах хайрцаг байрлуулах	ш	1
4	Jf-10- x2x0.5 кабель угсрах	100м	0.1

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютер сүлжээний розетка	ширхэг	16
2	Компьютер сүлжээний салаалагч swlth 16 port	ш	1
3	Компьютер сүлжээний роутер төхөөрөмж	ш	1
4	УТР 5e утас угсрах	100м	8

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизорын розетка	ш	6
2	Кабелийн телевизийн салбарлагч суурилуулах	ш	1
3	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч суурилуулах	ш	1
4	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
5	Коаксаль кабель угсрах 75 Ом 1х2мм	100м	1

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер суурилуулах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хяналтын камерын дүрс хүлээн авах станц угсрах	ш	1
3	Хүлээн авах станц угсрах дэлгэцийн хамт 19 LCD	ш	1
4	Коаксаль кабель угсрах 5е	100м	5

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24 чиглэл хянах автомат залгуур бүхий галын дохиололын хүлээн авах станц	бүр	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	30
3	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын гар мэдээлэгч	ш	3
4	Утаа мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	3
5	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	2
6	Дуут дохио мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	3
7	Тэжээлийн блок	шир	1
8	JF 10-20x2x0.5 кабель утас	100м	9

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригч суулгах	ш	8
2	Чанга яригчийн системийн микрофон	ком	1
3	Чанга яригчийн системийн станц	ком	1
4	Чанга яригчийн системийн өсгөгч хэрэгслийг угсрах	ш	1
5	Зарлан мэдээлэх системийн занг хувиарлагч угсрах	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	600
2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1200
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
4	Давхрын самбар угсрах	ш	1
5	Холбооны зогсуурыг байрлуулах гаск	1 шир-хэг	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний самбар угсрах ХС-1	ширхэг	1
2	Хүчний хувиарлах самбар	ш	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
4	24вт чадалтай лед чийдэнтэй, ус чийгний хамгаалалттай ?дрийн гэрэлтүүлэгч угсрах Л2	ширхэг	23
5	2x16Вт-ын лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах Л4	ш	1
6	Лед чийдэнтэй, ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах Л5	ширхэг	6
7	Лед чийдэнтэй дүүжин таазны гэрэлтүүлэгч суурилуулах Л3	ш	5
8	Лед чийдэнтэй, ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч хананд угсрах Л1	ширхэг	3
9	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
10	Лед чийдэнтэй, цэнэг хуримтлуулах ханын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	7
11	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Мөн 2 даралттай	ширхэг	10
13	Ердийн далд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка IP 44 25A	ширхэг	2
14	Ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралтатунтраалга угсрах	ш	10
15	Газардуулгын контакттай 2-сон розетка далд тавих	ширхэг	38
16	Газардуулагч контакттай, тагтай ванны хамгаалагдсан розетка ил тавих	ширхэг	16
17	Шаланд багц разетка суулгах	ш	2
18	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	75
19	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	86
20	ПВЗ 3(1x2.5) мм2 утас	м	412
21	ПВЗ 3(1x4) мм2	м	445
22	ПВЗ 3(1x6) мм2	м	15
23	ПВЗ 5(1x6) мм2	м	45
24	ПВЗ 4(1x6)+1x16 мм2	м	30
25	ПВЗ 5(1x10) мм2	м	25
26	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
27	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
28	Утас сүвлэх пласмасан уян хоолой d-10	метр	390
29	Утас сүвлэх пласмасан уян хоолой d-15	метр	360
30	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах d-25 мм 2	метр	12
31	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах d-50 мм2	метр	30
32	70мм хүртэл голчтой нормаль хэрэгсэлтэй хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	17
33	110мм хүртэл голчтой нормаль хэрэгсэлтэй хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	23

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын н?х ухах	м3	4.5
2	Буцааж эргүүлж булах	м3	4.5
3	12 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянга хүлээн авах тор хийх	м	85
4	40x4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	100
5	25x4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	35
6	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	30
7	Аянга хүлээн авагч антейн	ш	1
8	Утас сүвлэх пласмасан уян хоолой d-20	метр	50
9	Тусгаарлагч дэр тавих	ш	30
Зураг төслийн зардал		16,000,000 төгрөг	

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



С.Лхагвачулуун