

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨМӨР ШОНТОЙ ӨРГӨСТ ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хөл суух нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	16.76
2	Хашааны хөлний бетон суурь цутгах В10	м3	15.56
3	Хаалганы хөлний бетон суурь цутгах В10	м3	1.2
4	1.5м өндөртэй кв 50х50х2.0 хашааны хөл /багана/ байрлуулах	1тн	3.08
5	4мм голчтой өргөст утсаар 4 эгнээ утас татахад	1км	2.32
6	1.2м өндөртэй төмөр шонтой хаалга газар дээр нь бэлтгэж байрлуулах /жижиг хаалга/	1тн	0.3
7	Төмрийн будгаар хашаа, шон, оройвч 2 удаа будах	тн	3.388
8	Хашаанд төмөр торон хамар хана хийх	тн	3.86