

4-н зам -Хишигийн уулзвар-Хэрлэн зоогийн уулзвар хүртэлх зам үлдсэн
ажлын тоо хэмжээ

1. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин явган замын хучилт хуулж зөөх	1м2	887.35
2	Хуучин явган замын хашлага хуулж зөөх	1у/м	1277.72
3	Хуучин асфальтбетон хучилт хуулах	1м2	124.5543
2. СУУРИЙН АЖИЛ			
4	Буталсан чулуун суурь хийх Н=20см	1м3	83.89
5	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх Н=20см	1м3	83.89
3. ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
6	Асфальтбетон хольцоор нөхөөс хийх	1м2	34.62
7	Дагуу болон хөндлөн хагаралт гагнаас хийх	1у/м	218
8	халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе байгуулах	1м3	115.6
9	Жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон хольцоор хуучин асфальтбетон хучилтан дээр давхарлаж хучих Н=5см	1м3	142.69
10	Явган замын хучилт өнгөт хавтангаар хийх Н=5см	1м2	1230.84
11	Элс хайрган хольцоор явган замын суурь хийх Н=15см	1м3	133.11
5. ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
12	Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м2	68.36
13	Авто замын хашлага суурьлуулах	1у/м	692
14	Явган, Дугуйн замын хашлага суурьлуулах	1у/м	1084
15	Ногоон байгууламж хийх	1м2	959.35

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь