

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГААЖЛЫН ТОО
ХЭМЖЭЭНИЙ
ЖАГСААЛТ**БУУЛГАХ АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Тасагийн хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх | м2 | 876.63 |
| 2 | Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах | м2 | 115.344 |
| 3 | Хана буулгах хаалга гаргах | м3 | 0.96 |
| 4 | Хаалга буулгах | м2 | 73.92 |
| 6 | Шалны хуучин хулдаас хуулах | м2 | 623.36 |
| 7 | Плитан ханын өнгөлгөөг буулгах | м2 | 296.3 |
| 8 | Плитан шалны өнгөлгөөг буулгах | м2 | 84.6 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Тэгшилгээ таазанд хийх | м2 | 501.92 |
| 2 | Коридорын таазыг эмнэлэгийн зориулалттай эмульсэн будгаар будах | м2 | 131.6 |
| 3 | Тасагийн таазыг эмнэлэгийн зориулалттай эмульсэн будгаар будах | м2 | 400.12 |
| 4 | Тасагийн хананд тэгшилгээ хийх | м2 | 876.63 |
| 5 | Тасагийн хана эмнэлэгийн зориулалттай будгаар будах | м2 | 876.63 |
| 6 | Эко хавтангаар коридорын хана өнгөлөх | м2 | 322.66 |
| 7 | Шаланд тэгшилгээ хийх | м2 | 531.72 |
| 8 | Коридорын шаланд 30см дээш ханруу хулдаас нааж шал хийх | м2 | 167.9 |
| 9 | Тасагийн шаланд 20см дээш ханруу хулдаас нааж шал хийх | м2 | 455.46 |
| 10 | Хурлын өрөө, төлбөртэй өрөөнд паркетан шал хийх | м2 | 29.8 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Вакум цонх угсрах | м2 | 115.344 |
| 2 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 115.344 |
| 3 | Цонхны мозайкин тавиур хавтан суулгах | м2 | 32.4 |
| 4 | Вакум хаалга угсрах | м2 | 280.038 |
| 5 | Эмнэлэгийн зориулалттай цагаан хаалга усрах | м2 | 60.48 |
| 6 | Хаалганд бариул суулгах | ш | 23 |
| 7 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 82.72 |

САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-----------------------------------|-------|------------|
| 1 | Суултуур байрлуулах | 1 ком | 7 |
| 2 | Угаагуур холигч сифоны хамт тавих | ш | 21 |
| 3 | Душ угсрах хаалттай | ш | 1 |

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | L-02 лед гэрэлтүүлэгч угсрах /1000мм*100мм/ | ш | 19 |
| 2 | Өдрийн гэрлийг суурилуулах | м | 57 |
| 3 | Хамгаалагдсан 2 туйлт унтраалга 1 даралтат IP44 | ш | 29 |
| 4 | 230В/16А Газардуулгын кантакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан разетк IP44 | ш | 46 |