

Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажлын даалгавар

2023.04.03

Цэцэн-уул

Ерөнхий нөхцөл : Гурван чиглэлд 1820м хэмжээтэй газарт гэрлийн шугам тавих 1,2 чиглэлийн шон хоорондын зай 80-100м , 3-р чиглэлийн шон хоорондын зай 50-60 м байна.

1. 1,2-р чиглэлд нарны зайн эх үүсгүүртэй / 1116 /
2. 3-р чиглэлд гэрэлтүүлгийн стандарт хангасан гоёлын / 704 /

Шон : 3 мм-с доошгүй зузван төмөр 7 м-с доошгүй урттай хөх эсвэл ногоон өнгийн

Толгой : 1,2-р чиглэлд марк 480w-х5, чадал-480 w, талбайн хэмжээ 150-200 м²

Суурь : 50*50 см-с газрын гадрагаас доош 1м-с доошгүй

Ажлын төсөвт өртөг : 40 саяаас дээшгүй

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦАЦЭН-ҮҮЛ СУМЫН ТӨВИЙН ГУДАМЖНЫ

ГЭРЭЛТҮҮЛИЙН ТОЙМ ЗУРАГ

Нийт 1416+1735=3151м

№	Цэгийн дугаар	Хэмжээ /м/
1	1-2	145
2	2-3	64
3	3-4	201
4	4-5	142
5	5-6	227
6	6-7	51
7	7-8	270
8	8-9	151
9	9-10	165
	НИЙТ	1416

№	Цэгийн дугаар	Хэмжээ /м/
1	10-11	108
2	11-12	241
3	3-4	204
4	4-5	74
5	5-6	145
6	6-6	266
7	6-10	312
8	6-7	235
9	7-8	150
	НИЙТ	1735

