

Толбо сумын гүний худаг /6-р баг/ гаргах ажлын төсөвт өртгийн товчоо

№	Зардлын нэр, төрөл	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Машин механизмийн зардал	
3	Материалын зардал	
4	Тээврийн зардал	
5	Шууд зардлын дүн	
6	Нэмэгдэл зардал 84.3%	
7	Төлөвлөгөөт хуримтлал	
8	Барилга угсралтын ажлын дүн	
9	НӨАТ	
10	Нормчлолын сан	
11	Дүн	
12	Захиалагчийн албаны зардал	524,456
13	Зураг төслийн ажлын дүн	839,129
14	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
15	Дүн	30,255,855
16	Магадлашгүй ажлын зардал	
17	БҮГД ДҮН	30,255,855

ЦАЛИНГИЙН НӨГТГЭЛ

ЦООНОГИЙН ӨРӨМДӨЛГИЙН АЖИЛ 100М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
04-020-32	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.32
04-020-33	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.28
04-020-24	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 200мм	100м	0.2
04-020-25	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 200мм	100м	0.1
04-020-27	VII зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 200мм	100м	0.1
04-050-35	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 18-55м хүртэл	10м	0.06
04-050-78	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	0.06
04-070-03	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
04-080-02	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цооног	1
04-070-08	Битүү угаалтаар уст үеийг сэргээх цэвэршүүлэх	1 цаг	8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-080-07	Суултын яндан угсрах /Ф-100 мм/	м	80
16-073-04	Эрээстэй суултын хоолой угсрах	м	6
04-070-11	Цооногт ус өргөх яндан /25-38мм/ угсрах	1 пм	40
21-160-04	Холбогч, шилжүүлэгч угсрах	ш	1
21-170-12	Хуруун хаалтны угсрах Ф-15	ш	1
21-170-14	Хаалган хаалт угсрах голч - 15-25мм	ш	1
21-180-04	Вантуз угсрах	ш	1
18-060-04	Гүний насос суурилуулах	ш	1
38-010-04	Цахилгаан үүсгүүр суурилуулах	иж бүр	1

ХУДГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ /2,5 м Х2,0 м / БЛОКОН ХАНАТАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-060-04	Цементэн блокон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3
10-520-04	Модон ялуу тавих	ш	2
10-080-06	Барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	5
12-010-04	Хучилтанд 15 см зузаан шар шавар дэвсэх	м2	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.65
10-440-06	Банзан фронтон карниз угсрах	м2	6.5
10-330-04	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	0.65
12-150-04	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	11.8
10-180-04	Гадна хананд модон хаалга усрах	м2	1.8
10-560-11	Вакуум цонх угсрах	м2	0.6
15-690-07	Карниз, жаалга тосон будгаар ердийн будах	м2	4.95
15-010-04	Гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	37.8
15-160-04	Шавардлагатай хана шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	37.8
06-010-05	Бетон довжоо, хаявч цутгах	м3	0.916
16-080-14	Мал услах онгоц угсрах	м	6