

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1 удаагийн явалтаар 2-р зэргийн хөрсийг 0.2 м гүн сийрэгжүүлэх	м3	596
2	Урьдчилан сийрэгжүүлсэн 3-р зэргийн хөрсийг гарваар боловсруулах	м3	7.88
3	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	29.77
4	Сагсан бөмбөгийн талбай цутгах	м3	59.5
5	Талбайн төмөр торон хашаа, хаалга угсрах	тн	3.45
6	Төмөр торон хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.45
7	Бетон талбай резинэн будагаар будах	м2	436.6

РЕЗИН ХАТВАН ЗӨӨЛӨВЧТЭЙ БЕТОН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбай цутгах б=10см	м3	9.32
2	5мм зузаантай «силолит резин хавтан шал хийх	м2	93.24

ЯВГАН ХҮНИЙ БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙ, БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбай цутгах б=10см	м3	7.58
2	Явган замын бетон хашлага угсрах	м	83
3	Сандаг хогийн савны дор бетон суурь цутгах	м2	4
4	Хогийн сав суурьлуулах	ш	4
5	Сандаг суурьлуулах /түшлэгтэй/	ш	6
6	Бялдаржуулах төхөөрөмж болон тоглоом байрлуулах	ш	5

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарны зай хураагууртай гэрэлтүүлэгч, гэрэлтүүлэгч шонгийн хамт угсрах /h=6.0м/	ш	4

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАНГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн ажиглалтын дуран угсрах /эргэдэг/	ш	1
2	Агаарын багананд өлгөдөг мөр хийх	1мөр	1
3	Камерийн багананд газардуулга хийх	ш	1
4	Хуучин агаарын багананд кабель бэхлэх тоноглол хийх	1тоног- лол	1
5	Тэжээлийн блок угсрах	ширхэг	1
6	Камерийн антенн суурьлуулах 5,8GHZ Outdoor antenna	ш	2
7	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32