

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шон суулгах	тн	3.406
2	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам суулгах	тн	1.824
3	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам суулгах	тн	1.74
4	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам суулгах	тн	0.825
5	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам тогтоогч төмөр	тн	0.063
6	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн суурийн угольник төмөр	тн	0.21
7	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны төмөр тор хийх	м2	280
8	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.0663
9	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.032
10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.01496
11	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.00476
12	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.00561
13	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.0051
14	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.034
15	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.041
16	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.02

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсан бөмбөгийн талбайн шит угсрах	ш	2
2	Хүйтэн түрхлэг дээр угсардаг резинэн шал бэхлэж хийх	м2	420
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	311
4	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон хүчилт хийх h=200	м3	123.4
5	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон тэгшилгээ хийх	м2	616
6	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон шал цутгах	м2	616
7	Талбайн зориулалтын бетон будгаар будах	м2	150
8	Сагсан бөмбөгийн талбайн стандартын бус нүхийг гараар ухаж хөрс нэмэх	м3	26
9	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн бетон хүчилт хийх	м3	2.63

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	4.2
2	Гэрлийн шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.2
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	6.4
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	42
5	Кабелийг газар доогуур сунгах	м	52
6	Гадна талбайн 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах 8м	ш	4
7	Гадна талбайн 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн толгой шонд угсрах	ш	4
8	Хугацааны реле угсрах	ш	1
9	Халаагуур угсрах	ш	1
10	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
11	Автомат угсрах 3фаз 200А	ш	2
12	Автомат угсрах 100а	ш	2
13	Ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	8
----	--	---	---

ТАЛБАЙН МОДОН САНДЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайн сандал, гишгүүрийн хамт цутгах м100	м3	7.8
2	Сандлын рам суулгах	тн	0.151
3	Сандлын рам суулгах	тн	0.048
4	Сандлын рам суулгах	тн	0.105
5	Рам суулгах	тн	0.0151
6	Сандлын хөл суулгах	тн	0.105
7	Сандлын хөлний суурь төмөр	тн	0.035
8	Сандлын модон тавцан	м3	1.2
9	Модон тавцан өнгийн тосон будгаар будах	м2	33

БАЯНХОНГОР АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шон суулгах	тн	3.406	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам суулгах	тн	1.824	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам суулгах	тн	1.74	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам суулгах	тн	0.825	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам тогтоогч төмөр	тн	0.063	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн суурийн угольник төмөр	тн	0.21	3.5 / 2
40-350-07	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны төмөр тор хийх	м2	280	4.0 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.0663	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.032	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.01496	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.00476	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.00561	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.0051	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.034	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.041	3.5 / 2
06-050-10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.02	3.5 / 2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

БАЯНХОНГОР АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ

ЦАЛИНГИЙН НЭ

Ний

Нийгмийн даатгал, эрүүл

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
			Тоо	Зэрэг
10-260-08	Сагсан бөмбөгийн талбайн шит угсрах	ш	2	2.5 / 2
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр угсардаг резинэн шал бэхлэж хийх	м2	420	2.9 / 2
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	311	2.0 / 2
06-010-04	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон хучилт хийх h=200	м3	123.4	2.4 / 2
11-060-06	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон тэгшилгээ хийх	м2	616	2.5 / 2
11-060-06	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон шал цутгах	м2	616	2.5 / 2
11-410-04	Талбайн зориулалтын бетон будгаар будах	м2	150	2.9 / 2
37-020-13	Сагсан бөмбөгийн талбайн стандартын бус нүхийг гараар ухаж хөрс нэмэх	м3	26	2.1 / 2
06-010-04	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн бетон хучилт хийх	м3	2.63	2.4 / 2

Ний.

БАЯНХОНГОР АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ

ЦАЛИНГИЙН НЭГ

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Г/Зэрэг/Г
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	4.2	2.9 / 2
01-040-03	Гэрлийн шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.2	2.9 / 2
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.4	1.4 / 2
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	42	2.2 / 2
38-200-04	Кабелийг газар доогуур сунгах	м	52	3.2 / 2
38-560-10	Гадна талбайн 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах 8м	ш	4	3.3 / 2
38-560-10	Гадна талбайн 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн толгой шонд угсрах	ш	4	3.3 / 2
38-310-06	Хугацааны реле угсрах	ш	1	3.0 / 2
38-310-06	Халаагуур угсрах	ш	1	3.0 / 2
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1	5.0 / 2
38-310-06	Автомат угсрах 3фаз 200А	ш	2	3.0 / 2
38-310-06	Автомат угсрах 100а	ш	2	3.0 / 2
20-230-04	Ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2
38-350-16	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	8	3.4 / 2

Нийгм

БАЯНХОНГОР АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ

ЦАЛИНГИЙН НЭ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ТАЛБАЙН МОДОН САНДЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
			Тоо хэмжээ	Зэрэг
06-010-22	Талбайн сандал, гишгүүрийн хамт цутгах м100	м3	7.8	3.0 / 2
06-050-10	Сандлын рам суулгах	тн	0.151	3.5 / 2
06-050-10	Сандлын рам суулгах	тн	0.048	3.5 / 2
06-050-10	Сандлын рам суулгах	тн	0.105	3.5 / 2
06-050-10	Рам суулгах	тн	0.0151	3.5 / 2
06-050-10	Сандлын хөл суулгах	тн	0.105	3.5 / 2
06-050-10	Сандлын хөлний суурь төмөр	тн	0.035	3.5 / 2
11-220-04	Сандлын модон тавцан	м3	1.2	2.8 / 2
15-180-08	Модон тавцан өнгийн тосон будгаар будах	м2	33	3.1 / 2

Нийг.

Нийгмийн даатгал, эрүүл

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц
1-0517	Суурийн угольник төмөр 50*50*3 l=400	кг	210
	Сагсан бөмбөгийн талбайн хашааны төмөр тор	м2	280
	Сагсан бөмбөгийн талбайн шит	ш	2
1-0517	Сандлын рам 50*50*3 l=1450	кг	151
1-0517	Сандлын рам 50*50*3 l=500	кг	105
1-0517	Сандлын рам 50*50*3 l=460	кг	48
1-0517	Сандлын хөл 50*50*3 l=500	кг	105
1-0517	Сандлын хөл 50*3 l=150	кг	35
1-4023	Сандлын модон тавцан	м3	1.2
1-0671	Сийрс	м2	0.936
1-0517	Рам 50*50*3 l=290	кг	15.1
1-4271	Ус	м3	101.8498
3-2957	Утас пв-2*2.6мм2	м	320
1-4542	Уулын элс	м3	4.5644
1-0292	Угсардаг резинэн шал	м2	428.4
1-0094	Тусгай хадаас	кг	8.4
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.0018
3-4098	Татах реле 160а-250а	ш	1
3-5747	Тоолуур dtsd 22-2	ш	1
1-0517	Торны рам 50*50*3 l=1760	кг	825
1-0517	Торны рам 50*50*3 l=1860	кг	1740
1-0517	Торны рам 50*50*3 l=3900	кг	1824
1-0517	Торны рам тогтоогч төмөр 50*3 l=240	кг	63
1-0795	Тос	кг	1.17
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	6.2665
3-5224	Хугацааны реле 160а-250а	ш	1
1-4333	Хар шороо	м3	1.3
1-0517	Хашааны шон 100*100*4.5 l=4650	кг	3406
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	0.16
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.3222
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг	0.1841
1-0517	Хаалганы рам 50*50*3 l=1100	кг	20
1-0517	Хаалганы рам 50*50*3 l=2000	кг	34
1-0517	Хаалганы рам 50*50*3 l=2400	кг	41
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=1760	кг	14.96
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=1860	кг	32
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=330	кг	5.61
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=3900	кг	66.3
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=280	кг	4.76
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=600	кг	5.1
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	1
1-4334	Хайрга	м3	109.3094
3-6552	Хайрцаг у2033. уз	ш	6
3-5224	Халаагуур	ш	1
1-4029	Цемент м-300	тн	0.3672
1-4025	Цемент м-400	тн	28.8138
1-0060	Цайба м-12	кг	0.4
1-0862	Шураг	кг	0.0000
1-0879	Электрод э-42	кг	0.24
1-0907	Эмаль кв 252	кг	0.4
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.0275
1-0060	Боолт м-12*50	кг	6.4

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц
	Автомат 60а	ш	2
3-5224	Автомат 100а	ш	2
3-5224	Автомат 3фаз 200а	ш	2
1-4543	Голын элс	м3	103.0449
1-0744	Газардуулгын шин	кг	10.32
3-6449	Гадна талбайн 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн трошер шон	ш	4
1-0060	Гайка м-12*50	кг	0.8
	Гар бөмбөгийн талбайн тортой шит	ш	1
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.0312
	Зориулалтын бетон будаг	кг	37.5
3-6333	Лед гэрэлтүүлэгчтэй 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн толгой	ш	4
3-1565	Кабель аввг 3х4+1*2.5 мм2	км	0.052
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	7.458

БАЯНХОНГОР АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН И

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	И
13002	Угсралтын агергат	0.72	
2003	Цахилгаан эргүүлэг	1.25	
2028	Автокран 5тн	9.23	
3033	Гагнуурын аппарат	3.2	
9023	Гүний доргиур	1.56	
9021	Доргиур	61.6	
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	1.56	
	Үйлчилгээний машин	28	

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай
	Автомат 60а	ш	0.045	1.72	2	2	906
	Сагсан бөмбөгийн талбайн шит	ш	0.245	1.72	2	2	906
	Гар бөмбөгийн талбайн тортой шит	ш	0.245	1.72	2	1	906
	Сагсан бөмбөгийн талбайн хашааны төмөр тор	м2	0.002	1.72	2	280	906
	Зориулалтын бетон будаг	кг	0.001	1.29	2	37.5	906
1-0060	Боолт м-12*50	кг	0.001	1.13	2	6.4	906
1-0060	Гайка м-12*50	кг	0.001	1.13	2	0.8	906
1-0060	Цайба м-12	кг	0.001	1.13	2	0.4	906
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	0.001	1.15	2	0.16	906
1-0094	Тусгай хадаас	кг	0.001	1.15	2	8.4	906
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.001	1.15	2	2.3222	906
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг	0.001	1.15	2	0.1841	906
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	0.001	1.29	2	7.458	906
1-0292	Угсардаг резинэн шал	м2	0.006	1.29	2	428.4	906
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.001	1.21	2	0.0018	906
1-0517	Суурийн угольник төмөр 50*50*3 l=400	кг	0.001	1.13	2	210	906
1-0517	Сандлын рам 50*50*3 l=1450	кг	0.001	1.13	2	151	906
1-0517	Сандлын рам 50*50*3 l=500	кг	0.001	1.13	2	105	906
1-0517	Сандлын рам 50*50*3 l=460	кг	0.001	1.13	2	48	906
1-0517	Сандлын хөл 50*50*3 l=500	кг	0.001	1.13	2	105	906
1-0517	Сандлын хөл 50*3 l=150	кг	0.001	1.13	2	35	906
1-0517	Рам 50*50*3 l=290	кг	0.001	1.13	2	15.1	906
1-0517	Торны рам 50*50*3 l=1760	кг	0.001	1.13	2	825	906
1-0517	Торны рам 50*50*3 l=1860	кг	0.001	1.13	2	1740	906
1-0517	Торны рам 50*50*3 l=3900	кг	0.001	1.13	2	1824	906
1-0517	Торны рам тогтоогч төмөр 50*3 l=240	кг	0.001	1.13	2	63	906
1-0517	Хашааны шон 100*100*4.5 l=4650	кг	0.001	1.13	2	3406	906
1-0517	Хаалганы рам 50*50*3 l=1100	кг	0.001	1.13	2	20	906
1-0517	Хаалганы рам 50*50*3 l=2000	кг	0.001	1.13	2	34	906
1-0517	Хаалганы рам 50*50*3 l=2400	кг	0.001	1.13	2	41	906
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=1760	кг	0.001	1.13	2	14.96	906
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 l=1860	кг	0.001	1.13	2	32	906

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 =330	кг	0.001	1.13	2	5.61	906
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 =3900	кг	0.001	1.13	2	66.3	906
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 =280	кг	0.001	1.13	2	4.76	906
1-0517	Хаалганы торны рам 50*50*3 =600	кг	0.001	1.13	2	5.1	906
1-0671	Сийрс	м2	0.0005	1	2	0.936	906
1-0744	Газардуулгын шин	кг	0.001	1	1	10.32	906
1-0795	Тос	кг	0.001	1.25	2	1.17	906
1-0862	Шураг	кг	0.001	1.13	2	0.0000	906
1-0879	Электрод э-42	кг	0.001	2	2	0.24	906
1-0907	Эмаль кв 252	кг	0.001	1.26	2	0.4	906
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	0.034	1	2	6.2665	906
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.65	1	1	0.0275	906
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.6	1	1	0.0312	906
1-4023	Сандлын модон тавцан	м3	0.65	1	1	1.2	906
1-4025	Цемент м-400	тн	1	1.02	1	28.8138	906
1-4029	Цемент м-300	тн	1	1.02	1	0.3672	906
1-4271	Ус	м3	1	1	1	101.8498	0
1-4333	Хар шороо	м3	0.15	1	1	1.3	8
1-4334	Хайрга	м3	1.75	1	1	109.3094	8
1-4542	Уулын элс	м3	1.5	1	1	4.5644	6
1-4543	Голын элс	м3	1.65	1	1	103.0449	5
3-1565	Кабель аввг 3х4+1*2.5 мм2	км	0.902	1	2	0.052	906
3-2957	Угас пв-2*2.6мм2	м	4E-5	1	2	320	906
3-4098	Татах реле 160а-250а	ш	6E-5	1	2	1	906
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	0.001	1	2	1	906
3-5224	Хугацааны реле 160а-250а	ш	0.006	1	2	1	906
3-5224	Халаагуур	ш	0.01	1	2	1	906
3-5224	Автомат 100а	ш	0.01	1	2	2	906
3-5224	Автомат 3фаз 200а	ш	0.01	1	2	2	906
3-5747	Тоолуур dtsd 22-2	ш	0.00035	1	2	1	906

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Козф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф
3-6333	Лед гэрэлтүүлэгчтэй 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн толгой	ш	0.22	1	2	4	906	280.66
3-6449	Гадна талбайн 220вт.н нарны зайн гэрэлтүүлгийн трошер шон	ш	0.05	1	2	4	906	280.66
3-6552	Хайрцаг у2033. уз	ш	0.008	1	2	6	906	280.66
	Хог, хаягдал	тн			1		2	612.3