


ДОРНОД АЙМАГ, БУЛГАН СУМЫН АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН
ХАЛААЛТЫН ТОГОО ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 23 306 636₮

Төсөв зохиосон : МУ-ын мэргэшсэн төсөвчин



Э. УЯНГА

2022 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3 536 525
2	Материал	12 148 052
3	Тээвэр	217 940
4	Машин ашиглалт	144 777
	Шууд зардлын дүн	16 047 294
5	Нэмэгдэл зардал /69.9 %/	1 262 954
6	Ашиг / 15%/	2 596 537
	Барилга угсралтын ажлын дүн	19 906 786
7	НӨАТ 10%	1 990 679
8	Нормчлолын сан 0.18%	35 832
	Дүн	21 933 297
9	Захиалагчийн албаны зардал	398 136
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	378 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	199 068
	Дүн	22 908 500
12	Магадлашгүй ажил 2%	398 136
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	23 306 636

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин		Нийт цалин
18-030-04	Радиатор угсрах h-60	ш	32	2.0 / 2	3.8 / 0.08	121.731 / 2.69	5212 / 5212	634463 / 14010	648 473
18-200-06	Элгүүд ЧББ 60 квт-ын халаалтын тоогоо суурилуулах	ш	2	4.5 / 2	46.3 / 0.62	92.601 / 1.25	7262 / 5212	672468 / 6494	678 963
16-080-10	Утааны яндан голч d=219мм угсрах	м	10	3.4 / 2	1.86 / 0.22	18.561 / 2.16	6459 / 5212	119885 / 11258	131 143
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=40мм хүртэл	м	320	3.9 / 2	0.16 /	50.88 /	6844 / 5212	348223 /	348 223

Нийт Хүн/цаг: 283.77 / 6.09

Үндсэн цалин: 1 806 802

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 307 156

Нэмэгдэл цалин: 668 517

Нийт цалин: 2 782 475

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 375 634

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 378 417

Ажиллах хүчний зардал: 3 536 525

Бүгд хүн/цаг: 283.77 / 6.09 Бүгд цалин: 1 806 802

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 307 156

Нэмэгдэл цалин: 668 517

Нийт цалин: 2 782 475

375 634

378 417

3 536 525

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:



МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал					Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал	
2-1352	Радиаторын секц h-60	ш	26000	32	832000	0.1744	605	2	280.66	29 613	
1-4271	Ус	м3	1000	7.284	7284	7.284	1	1	960.47	6 996	
1-4336	Хучилтөрөгч	м3	20000	2.9	58000	0.0049	605	3	391.34	1 167	
	Элгүүд чбб- 60квт маркийн халаалтын тоогоо	ш	5000000	2	10000000	0.8	50	1	271.67	10 867	
2-2109	Ган хоолой, 219х6	м	125000	10	1250000	0.715	605	3	391.34	169 284	
1-0087	Олс	кг	10000	0.0768	768	0.0001	605	2	280.66	13	

Хөг, хаягдлын зардал:

0.0539

0

1

0

12 148 052

217 940

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Иддэр	Машины механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэр дэглэ	Нийт үйлд
2028	Автокран 5тн	0.34	59489	20 345
2028	Автокран 2.5тн	1.71	59489	101 726
	Автомашин	0.34	3453	1 163
3027	Гагнуурын аппарат	1.13	19064	21 542

144 777