

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	19 147 299
2	Материал	48 040 329
3	Тээвэр	5 065 734
4	Машин ашиглалт	1 951 421
	Шууд зардлын дүн	74 204 783
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	5 967 207
6	Ашиг / 15%/	12 025 798
	Барилга угсралтын ажлын дүн	92 197 788
7	НӨАТ 10%	9 219 779
8	Нормчлолын сан 0.18%	165 956
	Дүн	101 583 523
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 843 956
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4 500 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	921 978
	Дүн	108 849 456
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 843 956
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	110 693 412

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	3.8	2.9 / 2	4.86 /	18.479 /			
38-350-10	Газардуулгын туузан төмөр /40*4мм/	м	141	3.4 / 2	0.13 / 0.00	18.33 / 0.37			
38-350-09	L-3 м төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	32	2.0 / 2	0.72 / 0.07	23.04 / 2.4			
30-200-01	Аянга зайлуулагч./Эм-тэй/	ширхэг	4	2.6 / 2	0.11 / 1.14	0.456 / 4.55			
01-070-02	Газардуулгын шуудууг нүхийг хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	3.7	1.3 / 2	1.84 /	6.791 /			

Нийт Хүн/цаг: 67.1 / 7.31

Үндсэн цалин: 422 074  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 71 753  
 Нэмэгдэл цалин: 156 167  
 Нийт цалин: 649 993  
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 87 749  
 Ажлын багаж, хуецаас хэрэглэл: 88 399  
 Ажиллах хүчний зардал: 826 142

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-320-05	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.94	2.2 / 2	1.49 / 3.38	18.43 / 41.77			
11-320-06	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	3.89	2.4 / 2	1.18 / 1.08	4.608 / 4.22			
59-080-10	Барилгын хог овоолох ба автомашинд эжковатораар ачих	м3	9.3	2.0 / 2	0.04 /	0.381 /			

Нийт Хүн/цаг: 23.42 / 45.99

Үндсэн цалин: 366 921  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 62 377  
 Нэмэгдэл цалин: 135 761  
 Нийт цалин: 565 058  
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 76 283

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:  
Ажиллах хүчний зардал.

1542.73 / 499.41 Бүгд цалин:

Бүгд хүн/цаг:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:



МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэргэ	Тариф
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км		0.1818		0.0185	960	2	280.66	
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг		10.4218		0.0131	960	2	280.66	
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг		0.12		0.0001	960	2	280.66	
1-4271	Ус	м3		6.9069		6.9069	2	1	621.48	
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м		36		0.0014	960	2	280.66	
1-4542	Уулын элс	м3		26.9394		40.4092	25	1	314.1	
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг		0.0775		0.0001	960	2	280.66	
3-2820	Туузан гэрэл	м		82.4		0.0082	960	2	280.66	
1-4547	Тэлэгчтэй боолт	кг		4		0.0045	960	1	216.56	
1-0184	Тарган цавуу	кг		26.6764		0.0307	960	2	280.66	
1-5104	Тосон будаг	кг		27.552		0.0276	960	1	216.56	
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг		42.4		0.0547	960	2	280.66	
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг		2.4252		0.0024	960	1	216.56	
1-0695	Төмөр утсан тор	м2		105.3		0.2567	960	2	280.66	
3-4112	Төгсгөвч т6-6, 16н	ш		16		0.0002	960	2	280.66	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2		0.144		0.0049	280	2	280.66	
2-2843	Хуванцар хоолой	м		1.28		0.0001	960	3	391.34	
2-2327	Хоолой д=80мм	м		18.36		0.0918	960	3	391.34	
1-0811	Хар цаас	м2		1.7238		0.0018	960	2	280.66	
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2		112.554		0.1193	960	2	280.66	
1-0270	Хар лак	кг		0.008		0.0000	960	2	280.66	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг		38.1886		0.0439	960	2	280.66	
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг		4.524		0.0052	960	2	280.66	
1-0094	Хадаас 125 мм	кг		6.084		0.007	960	2	280.66	
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2		4.14		0.1625	280	2	280.66	
1-4334	Хайрга	м3		9.1272		15.9669	35	1	281.83	
1-0754	Цоож	ш		3		0.0037	960	2	280.66	
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг		31.0019		0.04	960	2	280.66	
1-0071	Цаасан зулгуур	м2		22.368		0.0443	960	2	280.66	

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Материал		Зардал	Тээвэр			Зардал
			Үнэ	Нийт орц		Нийт жин	Зай	Зэрэг	
1-4028	Цемент м-400	тн		5.3754		960	1		1 139 886
1-0060	Шайба м-12	кг		0.2		960	2		61
1-0863	Шураг 50-85мм	кг		10.7484		960	2		3 272
1-4529	Шохой	тн		2.2373		960	1		567 453
1-0564	Шингэлэгч	кг		7.8		960	2		2 627
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг		1.035		960	2		337
1-0879	Электрод э-42	кг		5.1559		960	2		2 778
1-0182	Эпоксид цавуу	кг		11.025		960	2		3 594
1-1289	Эмаль хв-124	кг		19.44		960	2		6 600
1-1296	Эмульс	кг		229.32		960	2		79 705
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг		17.2264		960	1		4 047
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2		6.8244		280	2		18 234
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3		1.2168		280	1		47 959
1-3982	Банз I зэрэг 2м-ээс дээш уртай	м3		2.2243		280	1		87 668
1-8979	Банз 19-22мм	м3		0.0516		280	1		2 034
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3		0.4243		280	1		16 724
1-4334	Барилгын хог хаягдал	м3		7.6837		35	1		98 530
1-0060	Боолт м-12*50	кг		1.6		960	2		487
1-0186	Будгийн цавуу	кг		4.8		960	2		1 565
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг		361.6		960	1		75 176
1-0065	Бронз	кг		9.6		960	2		3 337
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг		180.1938		960	2		54 862
1-0717	Бэхлэгээний туузан цагаан төмөр	кг		237.6		960	1		49 396
1-0717	Бэхлэгээний ховилтой төмөр	кг		118.8		960	1		24 698
1-0218	Белила	кг		19.2		280	1		1 164
1-4212	Арчих материал	кг		0.2742		960	1		59
1-0733	Арматур	тн		0.4725		960	1		98 236
1-0527	Аянга зайлуулагч	ш		4		960	1		832
1-4543	Гольн элс	м3		6.7404		25	1		87 333
1-0744	Газардуулгын шин/40х4мм/	кг		114.21		960	1		23 744



МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Үнэ	Материал		Тээвэр				
				Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5006	Гадна булан	У/м		20.0772		0.002	960	1		417
3-3808	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар /гоолууртай /	ком		1		0.01	960	2		2 694
2-2096	Ган хоолой, 159x5	м		2.994		0.0509	960	3		19 122
2-2334	Ган яндан, ф-20 мм	м		24		0.0574	960	3		21 549
1-3824	Ган бүтээц	кг		80		0.104	960	1		21 621
3-6449	Гэрэлтүүлэгч 400вт	ш		24		0.36	960	2		96 996
3-3605	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	ш		4		0.06	960	2		16 166
3-3814	Гэрэлтүүлгийн багана /гэрэл суулгах тавцангийн хамт/	ком		4		1.4	960	2		377 207
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш		1.8		7.155	280	3		784 011
1-5250	Долгионт төмөр дэвээр	м2		103.428		0.724	960	1		150 517
1-4052	Дүнс	м3		0.0051		0.0036	280	1		216
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		0.0054		0.0035	280	1		212
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50x50мм	м3		0.6084		0.3955	280	1		23 979
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3		0.1107		0.0719	280	1		4 362
1-4154	Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3		0.0003		0.0002	280	1		10
1-0135	Замаск	кг		70.56		0.0889	960	2		23 954
1-5015	Зам төмөр	У/м		13.7214		0.0137	960	2		3 697
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3		0.0306		0.0199	280	1		1 206
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3		0.1061		0.0637	280	1		3 860
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг		15.21		0.0152	960	1		3 162
1-0267	Лак	кг		7.2		0.0091	960	2		2 444
1-3824	Лист төмөр	кг		200		0.26	960	1		54 053
1-0410	Маажин	кг		69.1767		0.0872	960	2		23 485
3-4102	Маркны паиз	кг		0.2		0.0002	960	2		54
1-0376	Мел шохой	кг		9.212		0.0094	960	2		2 532
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг		10.9051		0.0141	960	2		3 790
1-0729	Өнгөлөөний метал хавтан/сайданг/	м2		59.4		0.1485	960	1		30 873
1-0424	Ужил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг		0.9996		0.0011	960	2		285

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үүэ	Нийт орц	Зардл	Нийт жин	Зай		Зэвсэг	Тарлф
1-4023	Wsp хавтан	M2		132		0.132	280	1		8 004
3-0035	3x35+1x25мм2 кабель /аввб/	км		0.35		0.63	960	2		169 743
					Хор хаягдалын зардал:			0	1	0
								48 040 329	5 065 734	

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	2.19		
3040	Цахилгаан галнуурын агрегат	0.16		
3027	Цахилгаан өрөм	19.16		
2144	Шаттай машин	3.68		
1006	Экскаватор 0.15м3	2.23		
9024	Буун цацагч	0.05		
2028	Автокран 5тн	4.96		
2027	Автокран 3тн	8.56		
	Автомашин	0.69		
3033	Галнуурын аппарат	8.71		
9023	Гүний доргиур	4.96		
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	7.3		
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.08		
3049	Компрессор	2.52		
	Үйлчилгээний машин	9.86		
				1 951 421



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

НААДМЫН ТАЛБАЙН ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-160-06	Банаан хамар ханыг задлаж буулгах	м2	6.4	1.9 / 2	0.33 / 0.03	2.116 / 0.18		
10-100-04	Модон ул нуруу, дэвэрийн сараалж банз угсрах	м3	0.51	2.6 / 2	32.23 / 2.09	16.437 / 1.07		
06-060-05	Бетон хана цутгах	м3	0.2	2.9 / 2	3.77 / 1.49	0.754 / 0.3		
21-041-08	Ган хоолойгоор багана хийж угсрах голч d = 150мм	км	0.003	3.9 / 2	458.33 / 3	1.375 / 0.17		
57-010-01	Блокон хашааны шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	176.4	3.0 / 2	1.02 / 0.18	179.575 / 31.22		
15-240-08	Хананд 2 үе замаска хийх	м2	441	3.1 / 2	0.4 / 0	174.768 / 0.31		
57-060-01	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	441	3.1 / 2	0.13 / 0.00	58.653 / 1.98		
57-140-15	Хуучин будагтай таазыг 35 % хүртэл цэвэрлэж багсаар өндөр чанартай будах	м2	75.4	3.2 / 2	1.02 / 0	76.833 / 0.03		
57-130-12	Банаан ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах/ дэлгүүр хувцас солих өрөөнүүд/	м2	47	3.0 / 2	0.83 / 0.00	39.198 / 0.05		
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх/сайданг/	м2	59.4	3.4 / 2	1.7 / 0.19	101.194 / 11.46		
13-020-10	Төмөр самбар тосон будгаар будах	м2	120	4.5 / 2	0.04 / 0	4.56 / 0.07		
74-161-13	Төмөр самбарын хавтгай гадаргууд зураг зурах	1м2	120	/ 2	3 / 3	360 / 360		
06-050-11	20 кг хүртэл жинтэй бэхлэгээний деталь төмөр суулгах /хашааны хананд дээр/	тн	0.2	3.5 / 2	80.9 / 2.64	16.179 / 0.57		
16-073-04	Ф-20мм ган хоолойгоор тугны ишний суурь хийх	м	24	3.6 / 2	0.54 / 0.01	12.934 / 0.31		

Нийт Хүн/цаг 1044.57 / 407.72 Үндсэн цалин: 6 406 053  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 089 029  
 Нэмээдэл цалин: 2 370 240  
 Нийт цалин: 9 865 322  
 Ажлын багаж, хувцас хэрэгсэл: 1 331 818  
 1 341 684

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Барилгын төсвийн "Estimate Pro" програм

Хуудас 1

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 12 538 824

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-530-05	Төмөр сараалжин хаалга тосон будгаар будах багсаар/	м2	96	2.5 / 2	0.08 / 0	7.584 / 0.02			
55-010-04	Модон хамар ханын хаалга цонхны хайрцаг задалж авах	хайрцаг	3	2.9 / 2	0.86 / 0.03	2.595 / 0.09			
10-180-06	Хамар хананд 3м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга угсрах /Гөв асар дэлгүүрт/	м2	4.14	3.4 / 2	1.21 / 0.37	4.989 / 1.53			
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	4.14	3.0 / 2	0.43 / 0.01	1.797 / 0.03			
10-510-04	Хаалганд бариул цоож суулгах	ш	3	5.0 / 2	0.35 / 0.07	1.051 / 0.22			

Нийт Хүн/цаг:

18.02 / 1.88

Үндсэн цалин:

119 871

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

20 378

Нэмээдэл цалин:

44 352

Нийт цалин:

184 601

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байдгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%;

24 921

Ажлын багаж, хувцас хэрэгсэл:

25 106

Ажиллах хүчний зардал:

234 628

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
52-010-03	Цэвэр банзан таазаанд нэг дор 5м2-аас дээш талбайд 25% хүртэл шинэ материал оруулж засах	м2	75.4	2.9 / 2	0.27 / 0.04	20.056 / 3.09			
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	101.4	2.6 / 2	0.73 / 0.06	74.326 / 5.88			
10-020-09	Цэвэр банзан эмжээр хадгах (карниз)	м2	10.75	2.5 / 2	0.28 / 0.01	2.99 / 0.14			
57-160-14	Банзан фронтон карниз ердийн будах	м2	10.75	4.1 / 2	0.31 / 0	3.322 / 0.00			

Барилгын төслийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 2



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 100.69 / 9.11  
 Үндсэн цалин: 638 317  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 108 514  
 Нэмээдэл цалин: 236 177  
 Нийт цалин: 983 008  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 132 706  
 Ажлын багаж, хувцас хэрэгсэл: 133 689  
 Ажиллах хүчний зардал: 1 249 403

ҮЗЭГЧДИЙН СУУДАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон цутгах	м3	5.4	2.4 / 2	0.76 / 1.49	4.116 / 8.02			
09-041-09	Хөндлөн төмөр рам холбоос угсрах	тн	0.08	4.0 / 2	22.91 / 3.01	1.833 / 0.24			
09-180-07	Метал хийц төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	0.05	4.0 / 2	13.06 / 0.03	0.653 / 0.00			
11-220-05	Үзэгчдийн суудал хийх / WCP хавтан/	м2	132	2.8 / 2	0.15 / 0.03	19.351 / 3.96			

Нийт Хүн/цаг: 25.95 / 12.23  
 Үндсэн цалин: 219 296  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 37 280  
 Нэмээдэл цалин: 81 139  
 Нийт цалин: 337 716  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 45 592  
 Ажлын багаж, хувцас хэрэгсэл: 45 929  
 Ажиллах хүчний зардал: 429 237

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гадна гэрлүүлгийн самбар угсрах /электрон	ком	1	3.5 / 2	5.07 / 0.03	5.07 / 0.03			

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 3



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Тоолууртай/		М3	37.8	2.9/2	0.76 /	28,841 /
01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	М	180	2.2/2	0.02 / 0.02	3.6 / 3.6
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	М	180	2.2/2	0.03 / 0.00	5.4 / 0.41
38-200-14	Тоосгон хүчилт эхний кабельд хийх	М	350	3.2/2	0.13 / 0.01	45.5 / 2.17
38-200-05	3x35+1x25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах /АВВБ/	М3	13.2	1.3/2	1.84 /	24.229 /
01-070-02	Шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	км	0.18	4.0/2	8.88 / 0.03	1.599 / 0.01
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	М	18	2.9/2	0.22 / 0.01	3.96 / 0.27
20-150-07	Шугам сүлжээтэй огтолцох хэсэгт ган хоолой суулгах д-67 мм2	М3	22.23	2.9/2	0.76 /	16.961 /
01-060-03	Бетон суурийн нүх ухах	М3	0.92	2.4/2	0.76 / 1.49	0.701 / 1.37
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10 / суурийн/	М3	5.64	2.8/2	9.74 / 0.51	54.914 / 2.88
06-010-08	Төмөр бетон суурь цутгах В20	ТН	0.14	3.5/2	27.24 / 0.85	3.814 / 0.12
06-050-10	4 кг хүртэл жинтэй бэхлэгээний деталь томор суулгах/улны лист/	М3	15.67	1.3/2	1.84 /	28.762 /
01-070-02	Гараар эргүүлж булах	КОМ	4	3.3/2	6.93 / 0.39	27.708 / 1.56
38-560-10	Талбайн гэрэлтүүлгийн багана /гэрэлтүүлэг суулгах тавцантай шатны хамт / угсрах 16 м өндөртэй	КОМ	4	3.6/2	1.64 / 0.09	6.56 / 0.36
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	М	80	2.8/2	0.07 / 0.03	5.36 / 2.4
20-170-04	Туузан гэрэл					

Нийт Хүн/цаг: 262.98 / 15.17  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 609 775  
 Нэмэгдэл цалин: 273 662  
 Нийт цалин: 595 617  
 Ажлын багаж, хувцас хэрэгсэл: 2 479 054  
 Ажиллах хүчний зардал: 334 672  
 337 151  
**3 150 877**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Барилгын төслийн "Estimator Pro" програмыг

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дээврийн ажил							
2	Наадмын талбайн заслын ажил							
3	Хаалга, цонхны ажил							
4	Үзэгчдийн суудал							
5	Бусад ажил							
6	Гадна цахилгааны ажил							
7	Газардуулгын ажил							
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		92 197 788	19 147 299	48 040 329	1 951 421	5 065 734	5 967 207	12 025 798