

Тосонцэнгэл сумын Соёлын төвийн барилгын  
дээврийн засварын ажлын тоо хэмжээ.

Улиастай сум

2023.02.08

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо /шихэг/
<b>ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ</b>			
1	Хар цаасан дээвэр хуулах, буулгах	M2	880
2	Парпедны төмөр буулгах /к-0,4/	M2	78
3	Дээврийн цементэн тэгшилгээг буулгаж, шинээр хийх	M2	880
4	Хөрсжүүлэлт хийх	M2	880
5	Дээвэрт халааж наадаг чулуугүй хар цаас 1 үе наах	M2	880
6	Дээвэрт халааж наадаг чулуутай хар цаас 1 үе наах	M2	880
7	Дээврийн парпедны төмрийг буулгаж шинээр хийх	M2	78
8	Буулгасан хогийг авто машинд ачиж хаях	M3	56.9
9	Борооны ус зайлуулах хоолойн системийг иж бүрэн солих	M	130

Тайлбар:

- Захиалчийн албаны зардал 2 281 719 төгрөгийг ажлын төсөвт тусгана.
- Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 1 140 859 төгрөгийг ажлын төсөвт тусгана.

**Хянасан:**

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт,  
хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Д.Азжаргал

**Гаргасан:**

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт,  
хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Х.Дэлгэрдалай

