

НЭГ БУЛАГТ НООГДОХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСАЛТ

БҮЛГИЙН ЭХИЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Ажлын хамрах хүрээ
1	Ф32Х3мм огтлолтой ган яндангаар хашааны хэвтээ холбоос гагнаж угсрах	ТН	1.246	Завхан аймгийн Алдархаан, Завханмандал, Цэцэн-уул, Цагаанчулуут, Эрдэнэхайрхан, Сантмаргац сумдад хийгдэх бүлгийн эхийг хашиж хамгаалах ажил: №01. Алдархаан сумын Өгөөмөр багийн "Ямаан ус" бүлгийн эхийг хамгаалах хашааны урт 141м-с багагүй байх хэмжээтэйгээр хийж гүйцэтгэн хашиж хамгаалах /шулуун хэмжсэн зай: Сумын төвөөс баруун зүгт 43 км/. Байршил: N47.64091 E96.173427 №02. Завханмандал сумын Нуга багийн "Тохойн булар" бүлгийн эхийг хамгаалах хашааны урт 120м-с багагүй байх хэмжээтэйгээр хийж гүйцэтгэн хашиж хамгаалах /шулуун хэмжсэн зай: Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 2 км/. Байршил: N48331656 E95129793 №03. Цагаанчулуут сумын Арц багийн "Ар шанд" бүлгийн эхийг хамгаалах хашааны урт 100м-с багагүй байх хэмжээтэйгээр хийж гүйцэтгэн хашиж хамгаалах /шулуун хэмжсэн зай: Сумын төвөөс хойд зүгт 23км/. Байршил: у=47.23777778 х=96.78416667 у=47.238586 х=96.783509 у=47.238448 х=96.783247 у=47.238354 х=96.783173 у=47.23827 х=96.783094
2	50ммХ3мм полса төмрөөр хашааны босоо холбоос угсрах	ТН	0.45	
3	Хашааны гагнуурын хэсгийг будах	ТН	1	
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	ТН	3.326	
5	Хашаанд төмөр тор татах	М2	108	
6	Мэдээллийн самбар	Ш	1	

Бүлгийн эх хашаажуулах ажил

			<p>№04. Цэцэн-уул сумын Шотой багийн "Толгойн булга" бүлгийн эхийг хамгаалах хашааны урт 100м-с багагүй байх хэмжээтэйгээр хийж гүйцэтгэн хашиж хамгаалах /шулуун хэмжсэн зай: Сумын төвөөс зүүн ургаш 20км/. Байршил: у=48.74725 х=96.25278056 у=48.74738056 х=96.25294444 у=48.74730278 х=96.25328611</p> <p>№05. Эрдэнэхайрхан сумын Баянзүрх багийн "Баян зүрх" бүлгийн эхийг хамгаалах хашааны урт 110м-с багагүй байх хэмжээтэйгээр хийж гүйцэтгэн хашиж хамгаалах /шулуун хэмжсэн зай: Сумын төвөөс зүүн хойно 95км/. Байршил: у=48.419766 х=96.30347 у=48.419717 х=96.30335 у=48.420023 х=96.304058 у=48.419933 х=96.303963</p> <p>№06. Сантмаргац сумын Баяндавс багийн "Хөхтолгой" бүлгийн эхийг хамгаалах хашааны урт 100м-с багагүй байх хэмжээтэйгээр хашиж хамгаалах /шулуун хэмжсэн зай: Сумын төвөөс 15 км/. Байршил: у=48.68955 х=95.35608889 у=48.689375 х=95.35638611</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тайлбар:

1. Захиалагчийн албаны зардал 380 275 төгрөг
2. Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 190 415 төгрөг
3. Магадлалгүй ажил 2% 380 829 төгрөг
4. Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Боловсруулсан: *Я. Дуганд* Б.Хулан