

БАТЛАВ:  
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА РОНОНЧИМЭГ

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН БАРИЛГЫН  
ДОТОР ӨРӨӨ ТАСАЛГААНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ



2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Д/д	Ажлын нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
<b>Буулгах ажлын тоо хэмжээ</b>				
1	Вакум хаалт буулгах	м <sup>2</sup>	15	1-р давхрын байгуулалтын 6,7,8,9 дугаартай өрөөнүүдийн вакум хаалт.
2	Хаалга буулгах	м <sup>2</sup>	12	1-р давхрын байгуулалтын 6,7,8,9 дугаартай өрөө, 2-р давхрын 2 дугаарын өрөө.
3	Паркетан шал буулгах	м <sup>2</sup>	96	
4	Бетон шал буулгах	м <sup>2</sup>	75	1-р давхрын байгуулалтын 6,7,8,9 дугаартай өрөө, 2-р давхрын 4 дугаарын өрөө.
5	Тоосгон хана буулгах	м <sup>3</sup>	3,1	1-р давхрын байгуулалтын 6,7,8 дугаартай өрөө хоорондын хана.
6	Дүүжин тааз буулгах	м <sup>2</sup>	64	1-р давхрын байгуулалтын 6,7,8,9 дугаартай өрөөний 60x60 см дүүжин тааз.
7	Ханын гадаргууг 100 хувь хусаж цэвэрлэх	м <sup>2</sup>	296	1-р давхрын байгуулалтын 6,7,8,9 дугаартай, 2-р давхрын коридор 2,4 дугаарын өрөө.
<b>Хийгдэх ажлын тоо хэмжээ</b>				
1	380 мм тоосгон хана өрөх	м <sup>3</sup>	0,52	2-р давхрын 2 хавтастай хаалгыг нэг хавтастай болгож 380мм хана өрөх.
2	120 мм тоосгон хана өрөх	м <sup>2</sup>	46	
3	Тоосгон хана шавардах	м <sup>2</sup>	96	1-р давхарт шинээр гаргах өрөөний хана.
4	Ялуу угсрах	ш	3	
5	Ханын плита наах	м <sup>2</sup>	38	
6	Шалны плита наах	м <sup>2</sup>	11,1	2-р давхарт шинээр гаргах ариун цэврийн өрөөний хана, шал
7	Хана эмульдэх	м <sup>2</sup>	392	1-р давхрын шинээр гаргах 3 өрөө болон 2-р давхрын коридор, 2 дугаарын өрөө.
8	Хана лакдах	м <sup>2</sup>	392	
9	Цэвэр модон хаалга суурилуулах	м <sup>2</sup>	11	1-р давхрын шинээр гаргах 3 өрөө болон 2-р давхрын 2,4 дугаарын өрөө.
10	Хаалганд цоож суулгах	ш	5	
11	Бетон шал цутгах	м <sup>3</sup>	9,6	1-р давхрын байгуулалтын 6,7,8,9,10 дугаартай өрөө
12	Сайн чанарын паркетан шал шахах	м <sup>2</sup>	144	1-р давхрын шинээр гаргах 3 өрөө, коридор, 2-р давхрын коридор болон 2 дугаарын өрөө.
13	Гоёлын гипсэн тааз угсрах	м <sup>2</sup>	41	1 давхарт шинээр хийхээр төлөвлөсөн шүүх хуралдааны танхимд
14	Гипсэн тааз угсрах	м <sup>2</sup>	103	1-р давхрын шинээр гаргах 2 өрөө, коридор, 2-р давхрын коридор, 2,4 дугаарын өрөө.
15	Таазанд эмульс хийх	м <sup>2</sup>	144	1-р давхрын шинээр гаргах 3 өрөө, коридор, 2-р давхрын коридор, 2,4 дугаарын өрөө. /2x2,5мм2 зөөлөн зэс утас/
16	Гэрэлтүүлгийн монтаж хийх	м	240	
17	Гэрэлтүүлэг угсрах /60x60 лед/	ш	12	1-р давхрын шинээр гаргах 3 өрөө, 2-р давхрын 2 дугаарын өрөө.

18	Гэрэлтүүлэг угсрах /60x30 лед/	ш	12	1-р давхрын шинээр гаргах коридор, 2-р давхрын коридор.
19	Нүдэн гэрэл угсрах	ш	25	1-р давхрын шүүх хуралдааны танхим болон 2-р давхрын ариун цэврийн өрөө.
20	Унтраалга	ш	7	1,2 давхрын өрөө тасалгаанд
21	Разеткын монтаж хийх	м	40	1-р давхрын шинээр гаргах 3 өрөө /3x2,5мм2 зөөлөн зэс утас/
22	Разетка	ш	6	1-р давхрын шинээр гаргах 3 өрөөнд
23	Бохирын хоолой /Ф100мм/	м	10	2-р давхрын ариун цэврийн өрөөнд
24	Бохирын хоолой /Ф50мм/	м	6	
25	Цэвэр усны шугам	м	18	/PVC-15мм/ шугамыг далд угсарна.
26	Бөмбөлгөн хаалт	ш	5	PVC-15мм хуванцар шугамын хаалт
27	Суултуур	ш	1	Сайн чанарын суултуур угсрах.
28	Босоо хөтөвч	ш	1	0,97 метрээс багагүй өндөртэй байна.
29	Угаалтуур	ш	2	Чулуун тавцантай, тумбочкатай угаагуур суурилуулна.
30	Суултуурын тусгаарлах хаалт хийх	м <sup>2</sup>	14	Өнгө үзэмжтэй сайн чанарын ДСП хавтан.
31	Агааржуулалтын хоолой угсрах /ф100/мм	м	6	Дээврийн хучилт цоолж дээш гаргах.
<b>Дээврийн ажил</b>				
1	Хар цаасан дээвэр буулгах	м <sup>2</sup>	123	Хуучин дээврийн 2 үе хар цаас хуулах.
2	Цементэн тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	123	Элс цементэн зуурмагаар 15мм тэгшилгээ хийх
3	Хөрсжүүлэгч түрхэх	м <sup>2</sup>	123	Цементэн тэгшилгээ дээр хөрсжүүлэгч праймер түрхэх
4	Чулуугүй хар цаас наах	м <sup>2</sup>	123	1 үе чулуугүй хар цаас наах
5	Чулуутай хар цаас наах	м <sup>2</sup>	123	1 үе чулуутай хар цаас наах

ТАНИЛЦСАН:

Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга

Р.Батрагчаа

ХЯНАСАН:

Дундговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын дарга

А.Лхагвасүрэн

Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

Ц.Отгонцэцэг

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

С.Наранбилэг

БОЛОВСРУУЛСАН:

Шүүхийн барилга, дэд бүтэц, шугам сүлжээ хариуцсан референт

Ц.Цэдэндамба