

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	0.79
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	149.23
57-050-05	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	123.84
57-050-10	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	75.67
74-505-05	Хаалганы хайрцаг задалж буулгах	1хайр-цаг	8
70-130-01	Хуучин гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	10
70-120-02	Хуучин гэрэлтүүлэг цахилгааны утас буулгах	100м	0.36
16-280-04	Хуучин цэвэр усны ф15 хоолой буулгах к-0.5	м	30
64-040-03	Угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	5
16-270-04	Хуучин бохир усны хуванцар хоолой d-50 к-0.5 буулгах	м	7
16-270-05	Хуучин бохир усны хуванцар хоолой d-100 буулгах к-0.5	м	13
64-040-02	Суултуур буулгах	ш	8
59-080-01	Буулгалтын дараа өрөө тасалгааны хог цэвэрлэж, заслын ажилд бэлтгэх	м2	75
59-080-10	Барилгын хог ялгаж зайлуулах	м3	1.8

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-650-09	Төмөр каркастай, хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй дулаалгатай гипсэн тусгаарлах хана угсрах	м2	22.42
10-550-04	Төмөр каркастай нэг талдаа 2 давхар гипсэн өнгөлгөөтэй дулаалгатай гипсэн хана угсрах	м2	9.56
15-430-06	Хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	146.87
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	172.76
15-240-07	Хананд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	117.96
15-310-16	Хана эмульсээр будах	м2	58.98
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	75.67
15-240-07	Таазанд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	75.67
15-310-15	Тааз эмульсээр будах	м2	75.67
11-240-04	Шаланд плита наах	м2	75.67
10-180-04	Дотор модон хаалга усрах	м2	16.08
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	16.08
10-670-04	Хаалганд бариул угсрах	иж бүрдэл	8
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	37.44
15-240-07	Цонхны амалгаанд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	8.81
15-310-16	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	54.17

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-280-08	Таазанд лед нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	26
20-180-05	Лед чийдэнтэй туузан гэрэл хананд суурилуулах	м	24
38-520-40	Ил тавих нэг туйлт нэг даралттай ус чийгний хамгаалалттай унтраалга, 230В, 16А угсрах	ш	3
38-520-40	Ил тавих нэг туйлт хоёр даралттай ус чийгний хамгаалалттай унтраалга, 230В, 16А угсрах	ш	3
38-520-40	Ил тавих нэг туйлт 3 даралттай ус чийгний хамгаалалттай унтраалга, 230В, 16А угсрах	ш	3
20-230-09	Ил тавих, газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка угсрах	ширхэг	6
20-230-11	Ил тавих, газардуулагч контакттай ус чийгний хамгаалалттай хоёрлосон розетка угсрах	ширхэг	7
20-170-04	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас ф1х2.5мм ² сүвлэх	м	16
20-170-09	1х2.5мм ² дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	30
20-170-05	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас ф1х4.мм ² сүвлэх	м	14

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150мм х 150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	25.56
19-520-13	Отвод 150х150h угсрах	ш	7
19-520-43	Шилжүүлэгч ф125-150х150	ш	4
15-500-10	Таазны сэнс N=40Вт суурилуулах /150х150/	ш	3
19-110-15	Вентилятор суурилуулах ТТ РТО 150, L=350м3/ц, n=2300 эрг/мин, Ny = 0.05кВт, 230В	ком	1
19-110-15	Вентилятор суурилуулах ТТ РТО 125, L=200м3/ц, n=1660 эрг/мин, Ny = 0.05кВт, 230В	ком	1
15-500-10	Сараалж P100х100	ш	10
19-200-04	Уян хоолой угсрах	м	6.3
24-160-05	Хоолойн дулаалга	м2	5.4

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-240-04	PPR хуванцар хоолой ф15мм угсрах	м	45.9
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	40
33-091-06	Булан ф15мм	ш	17
33-091-06	Гуравлагч ф15мм	ш	40
17-030-06	Угаагуурын холигч суурилуулах	1ш	13
16-100-04	Уян хоолой /хөтөвч/	иж бүрэн	3
16-100-04	Уян хоолой /суултуур/	иж бүрэн	11

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	21.2
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	9.8
17-010-11	Цэвэрлэгээний бөглөө, ф100мм	1ш	2
17-010-07	Угаагуур тавих	1ш	13
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	3
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	11

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-260-05	Ариун цэврийн өрөөний тавилга хийх	м2	29.43
10-260-05	Хувцас солих өрөөний тавилга хийх	м2	22.69
15-530-05	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний АЦӨ-д бариул тоноглол суурилуулах	иж	2
10-740-04	Хананд толь суулгах	м2	11.07