

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан шал буулгах	м2	365.7
2	Шалны дэр мод хэсэгчилэн буулгах	м2	182.85

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны дэр мод ивээс дээр тавих	м2	182.85
2	Банзан шалны 25%-ийг шинэ банз оруулж солих	м2	91.425
3	Банзан шал шахах	м2	274.275

ДОТОР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	66
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	90
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм	м	72
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20-32мм	м	156
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	24
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
7	Юүлэх вентиль голч d=15мм	1огт	1
8	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	228
9	Усны тоолуурын d=15мм зангилаа угсрах	ш	24
10	Яндан хоолойг дулаалах	м2	17.8

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	177
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	72
3	Шалгах таг тавих d=100мм	ш	9
4	Тос баригч тавих	1ш	3
5	Яндан хоолойг дулаалах	м2	53.07
6	Дээвэрт бохир усны агааржуулалт гаргах нүх цоолох	1 нүх	24
7	Агааржуулах хоолой ф100мм угсрах	м	72
8	Дефлектор угсрах ф100мм	ш	24

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	80.5
2	Механизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах	м3	2.8
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.655
4	Механизмаар шороо түрж шуудууг булах	м3	63.52
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	10.33
6	Сувагт пластмасан хоолойг угсрах ф150мм	м	66
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	71.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	88.92
2	Шуудуу гараар ухах	м3	2.75
3	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	63.52
4	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	11.216
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч ф76мм	км	0.15
6	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	33.9
7	Усан хангамжийн эрвээхэй хаалт тавих. хаалтны голч ф 76мм	ш	3

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	26,555,621
2	Материал	19,160,351
3	Тээвэр	1,209,520
4	Машин ашиглалт	2,237,470
	Шууд зардлын дүн	49,162,964
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	9,809,085
6	Ашиг / 15%/	8,845,807
	Барилга угсралтын ажлын дүн	67,817,856
7	НӨАТ 10%	6,781,786
8	Нормчлолын сан 0.18%	122,072
	Дүн	74,721,714
9	Захиалагчийн албаны зардал	1,356,357
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,034,536
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	678,179
	Дүн	78,790,785
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,356,357
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	80,147,143