

ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨВ ТАЛБАЙД ТӨМӨР ХАЙС, ХАШАА  
ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ.

Улиастай хот

2023.04.17

№	Ажлын нэр	Нэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ХАШАА УГСРАХ АЖИЛ			
1	Хашааны шонгийн суурийн нүх гараар ухах	М3	41
2	Хашааны шонгийн бетон суурь цутгах М200	М3	25.2
3	Хөрсийг гараар чигжих /Нүх/	М3	18
4	Бэлэн төмөр хайс хашаа угсрах /2мх1м/	ш	280
5	Төмөр гадаргууг будах	М2	560
6	Том төмөр хаалга /Гүйдэг замтай хаалга/	ш	1
7	Жижиг явган хаалга /Гүйдэг замтай хаалга/	ш	10

Тайлбар:

1. Улиастай хотын төв талбайд хийх төмөр хайс хашааг ажлын зургийн дагуу өнгө үзэмж, чанартай хийнэ.
2. Захиалагчийн хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, нормчлолын сангийн зардалуудыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу ажлын төсөвт заавал тооцож тусгана.
3. Хайсны ажлын зураг, төв талбайн зургийг хавсаргав.

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Тоо хэмжээ түүсэн: ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн



Х.Дэлгардалай

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс