

**ТҮНЭЛ-ИЛЧ ХХК**

**ТҮНЭЛ СУМЫН СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН  
ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ**

**2023 ОН**



Дулааны шугам сүлжээнд холбох урьдчилсан  
техникийн нөхцөл

2023.03.28

№ 01/2023

Булаг

- Хэрэглэгчийн нэр хаяг:**
- Хэрэглэгчийн байршил: Хөвсгөл аймаг, Түнэл сум, 6-р баг**
- Дулааны нийт ачаалал: 0,34 Гкал/цаг**

№	Дулааны эрчим хүч хэрэглээ	Тоо хэмжээ	Тодорхойлох нэгж	Шинээр авах дулааны чадлын эзлэхүүн
1	Нийт дулаан үйлдвэрлэл	1,6	Гкал/цаг	
2	Одоо авч буй нийт ачаалал	1,1	Гкал/цаг	0,34 Гкал/цаг 30,9% эзэлж байна.
3	Нийт нөөц	0,5	Гкал/цаг	
4	Спорт заалны дулааны ачаалал	0,34	Гкал/цаг	

Барилгын ашигтай талбай – 1204 м<sup>2</sup>

Барилгын нийт эзлэхүүн – 9632 м<sup>3</sup>

**4. Холболт авах цэг**

4.1 Дулааны эрчим хүчийг хэрэглэх дүрмийн хэрэглэгчийг дулааны шугам сүлжээнд холбох заалтыг баримталж гүйцэтгэнэ.

4.2 Түнэл сумын 6-р багийн нутагт байрлах дулааны үйлдвэрлэх түгээх үйл ажиллагаа явуулдаг Түнэл-Илч ХХК-ийн эзэмшлийн салбар шугам 3-ийн ДХ-2-оос ф76 мм-ийн голчтой шугам сүлжээг үүсгэж дулаан авах хэрэглэгчийн узельд оруулан холбож ашиглана.

4.3 Дулааны эрчим хүчийг тоолуураар тооцоолж худалдан авах бөгөөд тоолуурыг тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулж, тоолуур угсарсан акт, туршсан протукал, тоолуурын паспортыг хавсаргаж баримт бүрдүүлнэ.

**5. Холболтын цэгийн параметрүүд**

- Өгөх шугамын даралт 0,6 мпа
- Буцах шугамын даралт 0,4 мпа

В. Тооцоот температур 70/60 хэм

## 6. Ерөнхий шаардлага

6.1 Хэрэглэгч нь мэргжлийн эрх бүхий байгууллага, хуулийн этгээдээр зураг төслийг хийлгэнэ. Зураг төслийн 1У-ийг техникийн нөхцөл олгогчид өгнө. зураг төсөлгүй буюу хянуулж баталгаажуулаагүй зураг төслөөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.

6.2 Зураг төсөлгүй буюу хянуулж баталгаажуулаагүй зураг төслөөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхийг хориглоно.

6.3 Хэрэглэгч нь дулааны шугам сүлжээ барихдаа газар доорх инженерийн шугам сүлжээг дайрч, гарах зам талбай, мод, бут сөөг эвдэх, тайрах тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах зардлыг зураг төсөвт тусгаж хэрэгжүүлнэ.

6.4 Хэрэглэгч нь дулааны шугам сүлжээний зангилаа, хаалт, дулааны суваг зэргийг зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

6.5 Спорт заалны барилга нь газарзүйн байршлын хувьд нам дор газар тул дулааны узельд хүчин чадалд тохирсон насос, зураг төсөвт суулгаж ажиллах

6.6 Хэрэглэгч нь дулааны шугам зангилаа ба хаалт гагнуурын ажил хийж дууссаны дараа техникийн нөхцөл олгогчийн төлөөллийг байлцуулан угаалт шахалт, тохируулга зүгшрүүлэлтийг хийж холбогдох акт баримтыг бүрдүүлсэн байна.

6.7 Техникийн нөхцлийн хугацаа 2 жил байна.

Үүнд:

- Дулааны узелийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн паспорт
- Гүйцэтгэлийн зураг
- Ажлын зураг, түүнд зураг төслийн байгууллагатай зөвшөөрөлцөж оруулсан өөрчлөлтүүд
- Дотор гадна шугам сүлжээг туршсан актууд
- Гагнуурын холбоосуудыг шалгасан тухай дүгнэлт ба гагнуурчдын ажлын үнэмлэх, хуулбар

БОЛОВСРУУЛСАН:

МЕХАНИК *П.Төмөртоогоо* П.ТӨМӨРТОГОО

ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ  
ОЛГОХ ТОДРУУЛАХ ХУУДАС

2023.03.28

Дугаар: 01

Булаг

- Техникийн нөхцөл авахаар хүсэлт гаргаж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний нэр хаяг, утас

Түүхэд сум бр баг Задгалт  
9800 3233

- Техникийн нөхцөл авах объектийн байршил, хаягийн тодорхойлолт

Түүхэд сум бр баг Зүрхийн 1-103

- Техникийн нөхцөл авах болсон шалтгаан

Зураг тоосын хийгдэх

- Хэрэглэгчийн зэрэглэл, ажлын горим

.....  
.....  
.....

- Цаашид өргөтгөх бол эхлэх, дуусах хугацаа, хүчин чадал /өргөтгөх бол хэзээ, ямар хүчин чадал нэмэгдэх кВт/

.....  
.....  
.....

- Орон нутгийн засаг захиргааны газар олголтын тогтоолын дугаар, огноо

Сүмийн засаг царлагч 2023 оног 8 дугаар сарын  
01/34 захиргийн

ТОДРУУЛАХ ХУУДАС БИЧСЭН: