

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 30 дугаар тушаалын 1 дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Зургийн шифр: УТЦ-2022/008

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БОР-ӨНДӨР СУМ “ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛБАЙ
БАЙГУУЛАХ” АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 76,971,724 төгрөг

(Далан зургаан сая есөн зуун далан нэг мянга долоон зуун хорин дөрөв) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн: “Урантод цэг” ХХК

Архитектор.....

Огноо: 2022 он 12 сар 14 өдөр



/Т.Баришир/

Хянасан:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... /...../

Огноо: 2022 он сар өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин.....

Төсөв тооцсон: 2022 он 12 сар 14 өдөр



/П.Ганцоож/

Хаяг: Хэнтий, Хэрлэн сум 1-р баг. Эрдэнэ төв

Цахим хаяг: Gantsoojpuntsagdash@gmail.com

Утас: 8000-6394, 9888-9300

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15,024,945
2	Материал	31,469,912
3	Тээвэр	3,598,714
4	Машин ашиглалт	1,229,644
	Шууд зардлын дүн	51,323,215
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	4,645,932
6	Ашиг / 15%/	8,395,372
	Барилга угсралтын ажлын дүн	64,364,520
7	НӨАТ 10%	6,436,452
8	Нормчлолын сан 0.18%	115,856
	Дүн	70,916,828
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,287,290
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,836,670
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	643,645
	Дүн	75,684,433
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,287,290
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	76,971,724

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил /талбай бэлтгэх/	1,379,161	879,571	0	47,723	0	271,976	179,891
2	Резин хатван зөөлөвчтэй бетон талбай	2,276,873	301,512	1,564,413	0	20,732	93,232	296,983
3	Бетон зам талбай, бусад ажил	11,433,511	2,847,406	4,967,188	25	1,247,105	880,459	1,491,328
4	Явган хүний чулуун зам талбай, бусад ажил	42,978,750	10,289,911	20,499,510	1,159,741	2,241,873	3,181,791	5,605,924
5	Сүүдрэвчний ажил	6,296,225	706,544	4,438,800	22,156	89,004	218,474	821,247
		64,364,520	15,024,945	31,469,912	1,229,644	3,598,714	4,645,932	8,395,372

НИЙТ ДҮН:

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /ТАЛБАЙ БЭЛТГЭХ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1 удаагийн явалтаар хөрсийг 0.2 м гүн сийрэгжүүлэх	м3	268.8
2	Урьдчилан сийрэгжүүлсэн хөрсийг гараар боловсруулах	м3	26.8

БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙ, БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбай цутгах б=10см	м3	45.25
2	Бетон талбай резинэн будагаар будах	м2	275.23

РЕЗИН ХАТВАН ЗӨӨЛӨВЧТЭЙ БЕТОН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5мм зузаантай ксилолит резин хавтан шал хийх	м2	78.78

ЯВГАН ХҮНИЙ ЧУЛУУН ЗАМ ТАЛБАЙ, БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган зам талбайн бетон хашлага хийх	м	180
2	Явган замын хавтан зам хийх	м3	142.98
3	Сандал хогийн савны дор бетон суурь цутгах	м2	4
4	Хогийн сав суурьлуулах	ш	2
5	Сандал суурьлуулах /түшлэгтэй/	ш	7
6	Бялдаржуулах төхөөрөмж болон тоглоом байрлуулах	ш	7
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /нарны энергийн батарейтэй/	ш	8

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кв хөндий төмөр рамтай Сүүдрэвч бэлтгэх ба угсрах	1 иж	2
2	Төмөр сүүдрэвч тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.24