

Батлав: Засаг дарга

Л.Буянжаргал

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Барааны нэр: гүн өрмийн худаг гаргах


Түргэн сум

2023.05.23

№	Шаардлага	Үзүүлэлт
1	Цооног тоногло өрөмдөх, цооногийг	Өөрийн хүн хүч, техникийн нөөцөөр геофизикийн судалгаа хийж худгийн байршлыг эцэслэн тогтоохоос бүрэн дуусгах хүртэл ажлыг гүйцэтгэх. Худаг шинээр гаргахаас өмнө ба дараах үеийн гэрэл зургийг үл хөдлөх цэгээс авч, худгийн солбилцлыг нарийвчлан тодорхойлсон байна. Аливаа эрсдэлийг өөрөө хариуцана.
2	Цооногийн ашиглалтын ундарга	2 м3-6 м3 ус өргөх хүчин чадалтай
3	Суултын яндангийн материал	Ган, ундны ус хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байна.
4	Шүүрний яндангийн материал	Ган, ундны ус хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой байна
5	Ус өргөх яндангийн диаметр	32 мм-ээс багагүй материал нь төмөр болон усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар хоолой ISO стандартад нийцсэн /хүйтний улиралд тэсвэртэй/
6	Тунгаагуурын гүн	2 м-ээс багагүй
7	Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа	12 цагаас багагүй байх /худгийг хүлээлцэхэд булингартай гарвал дахин өөрийн хөрөнгөөр шавхалт хийж цэвэршүүлнэ/
8	Усны чанарын сорилт авах	Лабораторийн шинжилгээ хийлгэх
9	Худгийг тагаар тоноглох	Худгийн цооногт хамгаалалт хийж төмөр хайрцаг хийж таглах, насосыг ус өргөх хоолой, цахилгааны кабел, троссын хамт стандартын дагуу тоноглон суурилуулна.
10	Худгийн насос, бага оврын генератор, цахилгааны утас, хянах самба	Гүний насос: ISO9001 стандартын шаардлага хангасан, Монгол орны эрс тэс уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой байх.

		Цахилгааны утас: 3 салаа, худагт ашиглах шаардлагыг хангасан, насосноос хянах самбар хүртэл үргэлжилсэн /залгаасгүй/ ус өргөх янданд 1,5 м тутамд хавчиж тогтооно
11	Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх	Талбайг цэвэрлэх /өрөмдлөгийн шлам, барилгын болон ахуйн хог гэх мэт/. Худгийн гүний насос, жижиг оврын генераторыг угсарч, ус татуулан түгээж, ажиллуулна.
12	Худгийг шавхалт хийж цэвэрлэх	72 цагаас багагүй
Худгийн барилга		
1	Худгийн барилга	Урт 3 м, өргөн 3 мөндөр 2,5 м харцайтай, таазтаа шувуун нуруун дээвэртэй, блокон ханатай дулаалгын хөөстэй, гадна тал нь энгөлгөөны тоосготой, бетон шалтай, барилгын гадна тал хаявчтай байна. Үндны ус авах хэсэгт нь 2x2 хэмжээтэй талбай бетондсон байх
2	Ус нөөцлөх сав	2,5 тонн багтаамжтай үндны ус хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хуванцар материалтай байна.
3	Халаалт, дулаан цахилгаан	Цахилгаан халаагууртай, цахилгаан монтаж бүрэн хийгдсэн 380v хүчин чадалтай байх.
4	Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх	-Талбайг цэвэрлэх /өрөмдлөгийн шлам, барилгын болон ахуйн хог гэх мэт/. -Худгын паспорт хүлээлгэн өгөх

Үнэлгээний хорооны дарга:

 Б.Гансүх

Гишүүд

 Б.Баяраа

 О.Бадамгарав

 Г.Буддарь

 Ц.Лхагвадорж