

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГСНЫ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	420
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх 80мм	м3	42
3	Бетон дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.5
4	Бетоны дэвсгэр үе хийх 50мм	м3	17.23
5	Бетон талбайд суурь будаг хийх	м2	344.61
6	Бетон талбайг резинэн будгаар гараар ердийн будах	м2	420
7	Сагсны самбар угсрах	ш	2

ОЛЕЙБОЛЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх 80мм	м3	42
2	Бетон дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.5
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх 50мм	м3	17.23
4	Бетон талбайд суурь будаг хийх	м2	344.61
5	Бетон талбайг резинэн будгаар гараар ердийн будах	м2	420
6	Волейболын торны шон суулгах	ш	2

МОДОН САНДАЛ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сандал хийх	м3	1
2	Модны хөрсжүүлэгч хийх	м2	192
3	Модон сандалыг Ус чийгнээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	192
4	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	192
5	Хогийн савыг бэхэлж байрлуулах	ш	6

Тайлбар:

1. Зураг төсвийн үнэ 2 911 931 төгрөг.
2. Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Захиалагчийн техник хяналтын зардал, Магадлашгүй ажлын зардлуудыг ажлын төсөвт заавал норм дүрмийн дагуу тусгаж өгнө.

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС.

