

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

108 СУВРАГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	108 сувраганы төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	209.52
2	Мөн төмөр гадаргууг боронздох	1м2	75.82
3	108 сувраганы суурийн хуучин шохойн будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж шохой найруулан багсаар ердийн будах	м2	785.15
4	Гадна ханын хуучин шохойн будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж шохой найруулан багсаар ердийн будах	м2	790.66
5	Сууринд очир байрлуулах	ш	86
6	Хананы нүхэнд хээ байрлуулах	ш	53

ТӨВ ХААЛГА, БОЙБЕРИЙН ШАТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бойберийн шатны хуучин шохойн будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж шохой найруулан багсаар ердийн будах	м2	4.92
2	Шатны марш, тавцанд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.45
3	Маршны хуучин шохойн будагтай гөлгөр нүүр талыг 35% хүртэл цэвэрлэж шохой найруулан багсаар тэмдэглэгээ хийж ердийн будах	м2	1.29
4	Төв хаалганы 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	14.39
5	Тосон будгаар эскизийг цоолбороор цохиж гаргах	м2	15.76
6	Хаалганы ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	19.9
7	Мөн замаска тэгшилгээ хийх	м2	19.9
8	Мөн грунт ус чийг тусгаарлагч , барьцалдуулагчийг түрхэх	м2	19.9
9	Мөн гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	19.9
10	Хашааны блокоор хана өрөх (өнгөлгөөгүй)	м3	0.472
11	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга	ш	4
12	Мөн төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	0.219
13	Хорол хөшөөг бэхлэх	ш	1
14	Мөн шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар засварлах	м2	2.4
15	Мөн тосон будгаар өнгө гаргаж заслал хийх	м2	2.4

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн нүх гараар ухах	м3	84
2	Мөн эргүүлж булах	м3	84
3	3*4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	300
4	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойд угсрах	м	300
5	Явган замын 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10

ЗӨГСӨӨЛӨӨС ДЭЭШХИ ШАТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/2-р зэргийн	м2	42.84
2	Хөрс гараар ухах	м3	0.714
3	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	7.45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	5.78
---	--	----	------