

БАТЛАВ:

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Г.БАЯРСАЙХАН

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 20 ДУГААР ХОРОО, ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ
4 ДҮГЭЭР ХОРОО, НААДАМЧДЫН АВТО ЗАМААС ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН
ЧӨЛӨӨ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХОЁРДУГААР
ХЭСГИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОТ

1	Ерөнхий зүйл	Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг 4 дүгээр хороо, Наадамчдын авто замаас хойш Эрчим хүчний гудамж хүртэлх авто зам хамаарна. Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил <ul style="list-style-type: none">- Борооны ус зайлцуулах шугамын ажил- Цахилгааны шугам шилжүүлэх ажил- Гэрэлтүүлгийн ажил- Холбооны шугамын шилжүүлгийн ажил- Цэвэр, бохир усны шугамын ажил- Ариутгах татуурын шилжүүлгийн ажил- Дулааны шугамын ажил- ИШС туннель барилга угсралтын ажил- Гэрлэн дохионы ажил- Бусад Барилгын ажлыг гүйцэтгэхдээ авто зам, замын байгууламжийн нарийвчилсан зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх.
2	Барилгын талбайн үзүүлэлт	Төлөвлөж буй авто замын барилгын талбайн хуучин авто зам ба барилгажилт байхгүй бөгөөд Туул гол, салаа болон цэвэр усны ундны хамгаалалтын зурvas газар хамаарна. Газар хөдлөлтийн 7 баллын бүс, цэвдэгтэй, хөрсний устай.
3	Ажлын цар хүрээ	Эрх бүхийн байгууллагаар батлагдсан авто зам, инженерийн байгууламж ИШС-ний зураг төслийн дагуу

		барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ. Гүүр замын уулзварын гүүрийн ах хананаас тооцсон болно. Төслийн талбайд ажлын зургийн дагуу барилгын ажлыг гүйцэтгэхдээ зураг төсөлтэй танилцан одоо гүйцэтгэж буй гүүрийн барилын ажилтай уялдуулан гүйцэтгэх аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах шаардлагатай. Авто замын хучилтын хийц, явган хүний замын хучилтын хийцийг авто замын нарийвчилсан зураг төслөөс харах.
4	Ажлын хил хязгаар	Төсөлд Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг 4 дүгээр хороо, Наадамчдын авто замаас хойш Эрчим хүчний гудамж хүртэлх авто зам. Барилгын ажлыг явуулахдаа авто замын нарийвчилсан зураг төсөлтэй танилцана.
5	Барилгын ажлын зохион байгуулалт	<ol style="list-style-type: none"> Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулсны дараа ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журмын дагуу зөвшөөрөл авна. Захиалагч барилгын ажлын талбайг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх ба өгснөөс хойш ашиглалтад оруулах хүртэл хугацаанд гүйцэтгэгч нь ажлын талбайн аюулгүй байдлыг ханган ажиллана. Гүйцэтгэгч нь газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг чөлөөлөх, шилжүүлэх, хамгаалах, шинээр хийх ажлыг хариуцна. Үүнд: цахилгаан, холбоо, борооны ус зайлцуулах, гэрэлтүүлэг гэх мэт. Гүйцэтгэгч нь төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил /байнгын болон түр ашиглах талбайг оролцуулан/-тай холбоотой дэвсгэр зургийг эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцэж эцсийн байдлаар батлуулан захиалагчид хүлээлгэн өгнө. Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэг, тэмдэглэгээ г.м./-ыг бүрэн хангаж ажиллана. Ажил гүйцэтгэх үедээ карьер нээх, хог хаягдал хаях,

төвлөрсөн цэг нээх зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлуудын талаар харьяалах дүүргийн засаг даргын албаны ажилтнууд болон байгаль орчны байцаагчтай харилцан зөвшилцэж ажиллана.

7. Тухайн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид, нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч хүн хүч, машин механизмын хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.

8. Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байрлуулна. Ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, графикийн дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна. Зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхдээ явганаар зорчиж буй ард иргэдэд саад учруулахгүй байх.

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хаах нөхцөлд холбогдох байгууллагуудад урьдчилан мэдэгдэж, түр зам гаргаж байнгын арчилгаатай байлган оршин суугчдын ая тухтай зорчих нөхцөлийг ханган ажиллах, зохих зөвшөөрлийг авсан байх талаар анхаарч ажлын зохион байгуулалт, хөдөлмөр хамгаалалтын аюулгүй ажиллагааг нарийн баримтлан ажиллах шаардлагатай. НАЗХГ-ын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”-ыг баримтлан гүйцэтгэнэ.

9. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.

Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар

		<p>болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баталгаажуулаагүй, 7 хоног тутмын тайланд тусгаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар ашиглана.</p> <p>10. Барилгын ажлын хүрээнд тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэрт бэлтгэсэн түүхий эд, материал хэрэглэх бөгөөд захиалагч байгууллагаас зөвшөөрөл авсан үндсэн дээр гэрээ байгуулна.</p>
6	Бусад	<p>Авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.</p>

ХЯНАСАН:

НЗХГ-ЫН БТХ-ИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.Анхбаяр

БОЛОВСРУУЛСАН:

НЗХГ-ЫН БТХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.Ундрям

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай машин механизмууд

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Хүчин чадал
1	Усны машин	ш	1	20 тн
2	Экскаватор (дугуйт)	ш	2	0.65-1.75 м ³
3	Автосамосвал	ш	15	7-9 м ³
4	Хийн дугуйт индүү	ш	2	20 тн
5	Бага оврын ачааны машин	ш	2	1-5 тн
6	Хүнд гөлгөр булт индүү	ш	2	12-18 тн
7	Доргиурт индүү	ш	3	18-20 тн
8	Автогрейдер	ш	2	175-250 м.х
9	Авто ачигч	ш	3	2 м3
10	Бульдозер	ш	2	210 м.х
12	Экскаватор гинжит	ш	2	0,65-2,0 м3
13	Авто кран	ш	2	25 тн болон түүнээс дээш
14	Асфальт дэвсэгч	ш	2	7 м-ээс баагүй
15	Битум цацагч	ш	1	3000 л
	Нийт		41	

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Хүчин чадал
1	Битумын тогоо /нуудлийн/	ш	1	500 л
2	Зөөврийн компрессор	ш	2	3 м3/мин
3	Босоо дэвхэрдэг нягтруулагч	ш	2	90 кг

4	Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	КОМ	1	КОМ
5	Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, тууз, угсардаг хашаа			Хангалттай хэмжээгээр
6	Бага оврын гар хөрс нягтруулагч төхөөрөмж	ш	1	90 кг, 120 кг
7	Асфальтобетон зүсэгч болон чулуу зүсэгч хөрөө	ш	2	12 см
8	Зориулалтын хэвтээ тэмдэглэгээний машин	ш	1	
9	Асфальтобетон завод	ТН	1	1 цагт -120 тн
10	Бетон зуурмагын үйлдвэр	ТН	1	1 цагт -120 м3
	Нийт		12	


Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн мэдээлэл

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Мэргэжлээрээ ажилласан жилийн туршлага	Мэргэжил
1	Ерөнхий инженер	1	5 жилээс дээш	Авто замын инженер
2	Авто замын инженер	3	2 жилээс дээш	Авто замын инженер
3	Шугам сүлжээний инженер	1	3 жилээс дээш	Цахилгааны инженер
4	Материалын инженер	1	3 жил ба түүнээс дээш	Материалын инженер эсвэл авто замын инженер
5	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан	1	3 жил	(ХАБЭА сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх)
6	Геодезийн инженер	1	3 жил ба түүнээс дээш	Геодезийн инженер эсвэл

				авто замын инженер
	Нийт	8		

ХЯНАСАН:


НЭХГ-ЫН Зам барилга, инженерийн
байгууламжийн хяналтын хэлтсийн
дарга



Т.Батбилэг

БОЛОВСРУУЛСАН:

НЭХГ-ЫН Зам барилга, инженерийн
байгууламжийн хяналтын хэлтсийн
мэргэжилтэн



Б. Түшиг-Эрдэнэ