

БАТЛАВ:

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Г.БАЯРСАЙХАН

УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 3, 24 ДҮГЭЭР ХОРОО, НАРНЫ ГҮҮРИЙН
БАРУУН ТАЛ ДЭМА ЭМНЭЛГИЙН ХОЙД ТАЛД ХИЙГДЭХ АВТО ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1	Ерөнхий зүйл	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 3, 24 дүгээр хороо, Нарны гүүрийн баруун тал ДЭМА эмнэлгийн хойд талд шинээр баригдах авто зам, замын байгууламжийн зураг төслөөс бүрдэнэ. Гудамж замын ангилал: Туслах гудамж зам 2022 онд боловсруулагдсан зураг төслийн иж бүрдэл: <ul style="list-style-type: none">- Авто замын ажлын зураг- Авто зам, замын байгууламжийн техникийн зураг- Тайлбар бичиг (ажлын нэр, тоо хэмжээ, зураг төслийн иж бүрдэл, холбогдох захирамж, техникийн нөхцөлүүд гэх мэт)- Техникийн шаардлага- Авто зам, замын байгууламжийн төсөв (магадналаар оруулах)
2	Барилгын талбайн үзүүлэлт	Одоо байгаа трасс нь шороон зам бөгөөд хатуу хучилттай болгох.
3	Ажлын цар хүрээ	Эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан авто зам, инженерийн байгууламж, ИШС-ний зураг төслийн дагуу барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ. Зураг төсөл боловсруулахдаа авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах техникийн даалгаврыг үндэслэх Автозамын хучилтын хийц: <ul style="list-style-type: none">- Жижиг ширхэглэл бүхий асфальт бетон хучин $h=0.03$ м- Бигум цацлага $0,9/m^2$- Дунд ширхэглэг бүхий асфальт бетон хучилт $h=0.04$ м- Бугалсан чулуун суурь $h=0.20$- Суурийн доод үе $h=0.30$ м 98%- Ул хөрс 95% CBR15 Явган замын хийцийг нэг маягийн хөндлөн огтлолын зургаас харах Төсвийг магадналаар оруулах
4	Ажлын хил хязгаар	Төсөлд Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 3, 24 дүгээр хороо, Нарны гүүрийн баруун тал ДЭМА эмнэлгийн хойд талд хүтэлх авто зам талбай хамаарна. Техникийн даалгаврын хавсралтаас байршлыг харах.
5	Барилгын ажлын зохион байгуулалт	1. Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулсны дараа ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журмын дагуу зөвшөөрөл авна. 2. Захиалагч барилгын ажлын талбайг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх ба өгснөөс хойш ашиглалтад оруулах хүртэл хугацаанд гүйцэтгэгч нь

ажлын талбайн аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

3. Гүйцэтгэгч нь газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг чөлөөлөх, шилжүүлэх, хамгаалах, шинээр хийх ажлыг хариуцна. Үүнд: цахилгаан, холбоо, борооны ус зайлуулах, гэрэлтүүлэг гэх мэт.
4. Гүйцэтгэгч нь төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил /байнгын болон түр ашиглах талбайг оролцуулан/-тай холбоотой дэвсгэр зургийг эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөж эцсийн байдлаар батлуулан захиалагчид хүлээлгэн өгнө.
5. Барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэг, тэмдэглэгээ г.м./-ыг бүрэн хангаж ажиллана.
6. Ажил гүйцэтгэх үедээ карьер нээх, хог хаягдал хаях, төвлөрсөн цэг нээх зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлуудын талаар харьяалах дүүргийн засаг даргын албаны ажилтнууд болон байгаль орчны байцаагчтай харилцан зөвшилцөж ажиллана.
7. Тухайн ажлыг хариуцан ажиллах инженер, техникийн ажилчид, нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр төсөлд давхар ажиллахгүй болохыг анхаарч хүн хүч, машин механизмын хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиллана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.
8. Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байрлуулна. Ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, графикийн дагуу гүйцэтгэнэ.
Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна. Зам барилгын ажлыг гүйцэтгэхдээ явганаар зорчиж буй ард иргэдэд саад учруулахгүй байх.
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хаах нөхцөлд холбогдох байгууллагуудад урьдчилан мэдэгдэж, түр зам гаргаж байнгын арчилгаатай байлган оршин суугчдын ая тухтай зорчих нөхцөлийг ханган ажиллах, зохих зөвшөөрлийг авсан байх талаар анхаарч ажлын зохион байгуулалт, хөдөлмөр хамгаалалтын аюулгүй ажиллагааг нарийн баримтлан ажиллах шаардлагатай.
НАЗХГ-ын даргын 2016 оны А/42 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага"-ыг баримтлан гүйцэтгэнэ.
9. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.
10. Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баталгаажуулаагүй, 7 хоног тутмын тайланд тусгаагүй ажилбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар

		ашиглана. 11.Барилгын ажлын хүрээнд тусгай зөвшөөрөл бүхий үйлдвэрт бэлтгэсэн түүхий эд, материал хэрэглэх бөгөөд захиалагч байгууллагаас зөвшөөрөл авсан үндсэн дээр гэрээ байгуулна.
6	Бусад	Авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.

ХЯНАСАН:

НЗХГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



Б.Анхбаяр

БОЛОВСРУУЛСАН:

НЗХГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн



Г.Ундрэм

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай машин механизмууд

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Хүчин чадал
1	Усны машин	ш	1	20 тн
2	Экскаватор (дугуйт)	ш	1	0.65-1.75 м ³
3	Автосамосвал	ш	3	7-9 м ³
4	Хийн дугуйт индүү	ш	1	20 тн
5	Бага оврын ачааны машин	ш	3	1-5 тн
6	Доргиурт индүү	ш	1	18-20 тн
7	Автогрейдер	ш	1	175-250 м.х
8	Авто ачигч	ш	1	2 м3
9	Асфальт дэвсэгч	ш	1	7 м-ээс багагүй
10	Битум цацагч	ш	1	3000 л
	Нийт		14	

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Хүчин чадал
1	Битумын тогоо /нүүдлийн/	ш	1	500 л
2	Зөөврийн компрессор	ш	1	3 м3/мин
3	Босоо дэвхэрдэг нягтруулагч	ш	1	90 кг
4	Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	ком	1	ком
5	Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн түмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, тууз, угсардаг хашаа	Хангалттай хэмжээгээр		
6	Бага оврын гар хөрс нягтруулагч төхөөрөмж	ш	1	90 кг, 120 кг
7	Асфальтобетон зүсэгч болон чулуу зүсэгч хөрөө	ш	1	12 см

8	Зориулалтын хэвтээ тэмдэглэгээний машин	ш	1	
9	Асфальтобетон завод	ш	1	1 цагт -120 тн
	Нийт		6	

Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн мэдээлэл

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Мэргэжлээрээ ажилласан жилийн туршлага	Мэргэжил
1	Ерөнхий инженер	1	5 жилээс дээш	Авто замын инженер
2	Авто замын инженер	3	2 жилээс дээш	Авто замын инженер
3	Шугам сүлжээний инженер	1	3 жилээс дээш	Цахилгааны инженер
4	Материалын инженер	1	3 жил ба түүнээс дээш	Материалын инженер эсвэл авто замын инженер
5	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан	1	1 жил	(ХАБЭА сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх)
6	Геодезийн инженер	1	3 жил ба түүнээс дээш	Геодезийн инженер эсвэл авто замын инженер
	Нийт	8		

ХЯНАСАН:


НЗХГ-ын Зам барилга, инженерийн байгууламжийн хяналтын хэлтсийн дарга



Т.Батбилэг

БОЛОВСРУУЛСАН:

НЗХГ-ын Зам барилга, инженерийн байгууламжийн хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн



Б. Түшиг-Эрдэнэ