

**ХЭНТИЙ АЙМАГ БАТНОРОВ СУМ, БЭРХ ТОСГОН 640 СУУДАЛТАЙ
СУРГУУЛИЙН БАРИЛГАД НЭМЭЛТЭЭР ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ
ЖАГСААЛТ**

ГАЗРЫН АЖИЛ

ГРАЖЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг хуулах	м2	210.34
2	Бульдозероор ургамалын хөрсийг түрж овоолох	м3	31.55
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	31.55
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	32
5	Хөрсөнд гараар ухах	м3	5.65
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	13.67
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.05
8	Шороо нягтруулах	м3	14.4
9	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	13.65
10	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор солих шороог автосамосвалд ачих	м3	45.22

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	3,388
2	Бетон шугаман суурь цутгах м250	м3	37.44
3	Зүрхэвчийн аргалгааг арматурчилах	тн	0.012
4	Бус бетон цутгах м250	м3	
5	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	
6	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	35.6
7	Суурийн хажуу гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	120.42

ХАНАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	64.32
2	Өнгөлгөөний тоосгоор 120мм хана өрөх	м2	107.12
3	Тоосгон өрөг хийцийг арматурчлах	тн	0.16
4	Даацын бус ялуу суулгах Я18.12.14	ш	4
5	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ18,38,22	ш	4
6	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон ялуу цутгах М-250	м3	0.36
7	Ердийн тоосгоор 380 мм-ийн парпед цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.97
8	Гадна ханын өрөгт өндөр шат угсрах буулгах	м2	139.2

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан ГХНХ3860x1200x220	ш	16
2	Бетон шахах шахуургаар 220мм зузаан төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	1.056
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах в15	м3	3
4	Хучилтын хавтангийн заадасыг дороос нь зуурмагаар засал хийх	м	72
5	Нарийвч төмөр суулгах	тн	0.019

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмасан цонх угсрах	м2	2.88
2	Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах	ш	2
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	14.44
4	Пластмассан рамтай вакуум хаалганд цоож суулгах	ш	4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	10.26
2	Битумд багсарсан дайргаар дэвсгэр үе хийх 10 см	м3	6.54
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх	м3	9.7
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	13.68
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	65.36
6	Шалны гадаргуу тэгшлэгч	м2	65.36
7	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	65.36

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	68.4
2	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр хөрсжүүлэлт хийх	м2	68.4
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх пергамин П-5	м2	68.4
4	Дээврийн дулаалгыг XPS хавтан дэвсэж хийх б=0.1м	м2	
5	Хөөсөнцөр полистролоор хучилт дулаалах налуу гаргах	м2	
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	15.048
7	Хавтгай ба муруй шугаман гадаргууд торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	68.4
8	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	68.4
9	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	68.4
10	Цементэн тэгшилгээ дараагийн 1мм зузаан тутамд нэмэх нь	м2	68.4
11	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр хөрсжүүлэлт хийх	м2	68.4
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	152.32
13	Битуматан дээврийн доод үеийг хийх Техноласт-ЭПП 2үе	м2	68.4
14	Битуматан дээврийн дээд үеийг хийх /Техноласт-ЭКП/	м2	98.1
15	Хучилтын дээр ердийн тоосгоор Парпедны дотор талыг өрөх 380 мм	м3	7.24
16	Парпедны дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	19.04

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 100 мм	м2	131.44
2	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах буулгах	м2	152.32
3	Цонх, хаалганы гадна амалгаа цементэн зуурмагаар шавардах	у/м	31.2
4	Цонхны усны хаялага цайрдмал гөлмөн төмрөөр бүрэх	м	4.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	166.44
2	Цонх хаалганы дотор амалгаа цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	30.46
3	Таазанд өнгө шавардлага хийх	м2	68.4
4	Шавардсан хананы гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	166.44
5	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	166.44
6	Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх,	м2	68.4
7	Шавардсан тааз эмульсэн будгаар будах	м2	68.4
8	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	0.18

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	14.28
2	Бетон хаяавч дээр цементэн тэгшилгээ хийх	м2	38.08
3	Галын томор шат угсрах	тн	0.068
4	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.068
5	Өрөг, заслалын зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	18.41
6	Талбай дээр бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	61.25
7	Галын төмөр хайс хийж, угсрах /галын хорын хамт/	м2	16
8	Галын самбар угсрах	ш	2
9	Замын хязгаарлагч угсрах	ш	4

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-20 цахилгаан панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	4
2	Зонт угсрах	м2	2.4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС-1	ш	1
2	Хучний самбар ХС-1	ш	
3	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай утас угсрах	м	100
4	1*4мм2 огтлолтой ПВ утас угсрах	м	140
5	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох Led 2*36вт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
6	1*60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч тулц, барилгын ханан дээр бэхлэх г гадна гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	2
7	250В ус чийгнээс Хамгаалагдсан газардуулгатай контакттай залгуур тавих	ширхэг	4
8	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
9	Утас салбарлах хайрцаг	ш	2
10	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	ш	6
11	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2
12	2*8Вт чадалтай хананд тавих цэнэг хугаагууртай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
13	Хуванцар хоолойг угсрах. д-16 мм2	метр	34
14	Хуванцар хоолойг угсрах.д-22 мм	метр	

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	25*4мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	
16	40*4мм ² хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	180
17	50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	40
18	10 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	60
19	Дамжуулагчийн бэхэлгээ угсрах	ш	37
20	Газардуулагын холболтын хайрцаг угсрах	ш	1

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	19.04
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	18.65
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	54
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	54
5	Хамгаалалтын тууз	100м	6.8
6	0.4кв-н 4*10мм ² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	85
7	Кабелийн холболтын муфт	1 ш муфт	2
8	Кабелийн төгсгөвч	ш	2
9	Ган төмөр хоолой угсрах Ф100мм /булангийн хамт/	м	10
10	Хүчитгэсэн хуванцар хоолой угсрах Ф100мм /муфтын хамт/	м	10
11	Тохижуулсан асфальтан зам сэтэлж буулгах	м	8
12	Явган зам сэтлэх	м	6
13	Сэтэлсэн талбайн асфальтан хучилт дэвсгэрт нөхөөс тавьж засах	м	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хучилтын хавтан буулгах. $k=0.8$	м2	23.5
2	Борооны ус зайлуулах сувгийн шуудуу гараар ухах	м3	57.5
3	Борооны ус зайлуулах сувгийн доор бетон дэр хийх	м3	17.5
4	Борооны ус зайлуулах суваг угсрах	м3	15.75
5	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	105
6	Борооны ус зайлуулах сувгийн шуудуу эргүүдэж булах	м3	24.25
7	Борооны ус зайлуулах сувгийн хажуугаар булсан шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	24.25
8	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	9.4
9	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	17.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

40 АВТО МАШИНЫ ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижилт хийх талбайн тэвш ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	332.64
2	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1504.2
3	Бетон замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	300.84
4	Ул хөрсийг нягтруулах /услах/	м3	225.63
5	20см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	225.63
6	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	280
7	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	225.63
8	Талбайн хашлаганы бетон дэр суурийг цутгах	м3	20.25
9	Талбайн зогсоолын тэмдэглэгээ резин будгаар будах	м2	191.2
10	Дугуй хязгаарлагч.	ш	80
11	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	250.798
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	6

ХОГИЙН САВ, САНДАЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав, сандал дор бетон цутгах	м3	1.048
2	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	4
3	Ангилан ялгах хогийн сав суурилуулах	ком	1
4	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	8
5	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.069

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.592
2	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн шон угсрах	ш	15
3	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч шонд угсрах	ш	15
4	Гэрэлтүүлгийн тулгуурын суурь бетон	ш	15

ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛ КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 фазын 2 туйлт автоматыг угсрах, ВА47-29-2P 6A	ш	2
2	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
3	Хөрсийг авто машинд гараар ачих	м3	0.881
4	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	12
5	4*10мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	130
6	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРКТ-0047	1 ш	26
7	Кабелийн тавиурын булан 80x200x3000мм	ш	8
8	Ган төмөр хоолой угсрах Ф100мм /булангийн хамт/	м	10
9	80мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх,	1 м хоолой	6
10	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	м	125
11	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	125
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	125

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Шороогоор эргүүлж булах	м3	11.4
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.125

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ /ӨНГӨТ ХАВТАН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	394
2	Тохижилт хийх талбайн тэвш ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	87
3	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	39.4
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	394
5	Явган хүний замын хашлага тавих ЗХ-2-2	1у/м	281

ДАЛАНГИЙН ХАЖУУ НАЛУУД ЭКО ХАВТАН, ЗАМЫН ХАЖУУГААР ЯВГАН ЗАМ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	73.8
2	Тохижилт хийх талбайн тэвш ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	16.23
3	Замын суурийг элсээр хийх	1м3	7.38
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	45
5	Налууг эко хавтангаар хийх	1м2	28.8
6	Явган хүний замын хашлага тавих ЗХ-2-2,	1у/м	30
7	Тоглоомын талбайг резин будгаар будах	м2	356

ТАЛБАЙН БУСАД ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ,

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто машины зогсоолын хаалт угсрах	ш	1
2	Тугны нерж трубан иш босгох	1 ш	3

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	1887
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1887
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	1887
4	Зүлэгний суулгацыг гараар хийх	м2	1887
5	Ус дамжуулах шугамаар шланкаар услах	м2	1887

БУТ СӨӨГ ТАРИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	131.88
2	0.7х0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НЭМЭЛТЭЭР ХИЙХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн б?х ?р?нд дүүжин тааз хийх	м2	183.47
2	Ариун цэврийн б?х ?р?нд таазны гэрэлтүүлэгч угсрах /1-р давхарт/	ширхэг	18
3	Ариун цэврийн б?х ?р?нд таазны гэрэлтүүлэгч угсрах /2-р давхарт/	ширхэг	25
4	Ариун цэврийн б?х ?р?нд таазны гэрэлтүүлэгч угсрах /3-р давхарт/	ширхэг	17
5	Ариун цэврийн б?х ?р?нд таазны гэрэлтүүлэгч угсрах /1-р давхарт/	ширхэг	17
6	Рейкэн таазанд гэрэлтүүлэгч угсрах 12Вт	ширхэг	10
7	Спорт заалны цонхны доор халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	180
8	Спорт заалны хананд акустик хавтан наах	м2	508.95
9	Урлаг заалны хананд акустик хавтан наах	м2	186.48
10	Номын сангийн хананд акустик хавтан наах	м2	141.72
11	Зоорийн давхарын хонгилын хананд акустик хавтан наах	м2	40
12	1-р давхарын хонгилын хананд акустик хавтан наах	м2	151.81
13	2-р давхарын хонгилын хананд акустик хавтан наах	м2	130.27
14	3-р давхарын хонгилын хананд акустик хавтан наах	м2	130.27
15	4-р давхарын хонгилын хананд акустик хавтан наах	м2	130.27
16	??дний хэсэгт гоёлын рейкэн ханыг угсрах	м2	23.12
17	20мм зузаан хавтанцараар шалны хөвөө хийх	м	95
18	Галд тэсвэртэй дуу дулаан тусгаарлалттай хаалга угсрах ГХ /1210x2100h/	ш	7

НОМЫН САН, ТЕК, САНДАЛ, ХАНА, БАГАНЫН ИНТЕРЬЕР ЗАСАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2-р давхарт 2ш кабин угсрах (кабин 280x190x110 -2ш/ -1ш	м2	51.76
2	3-р давхарт 2ш кабин угсрах (кабин 280x190x110 -2ш/ -1ш	м2	51.76
3	4-р давхарт 2ш кабин угсрах (кабин 280x190x110 -2ш/ -1ш	м2	103.52
4	3-р давхарт номын тавиур шкаф угсрах -1ш	м2	9.54
5	4-р давхарт номын тавиур шкаф угсрах -2ш	м2	19.08
6	Зоорийн давхарт 7ш кабинтай ширээ угсрах (кабин 300x110x80 -7ш/	м2	99.096
7	Багананыг рейк модоор б?рэх	м2	10.08
8	Гоёлын хавтангаар баганын гадаргууд өнгөлгөө хийх	м2	4.0956
9	Текний н??рийг угсрах	м2	8.988
10	Текний каркасыг 16 мм-ийн зузаан зоргодсон хавтангаар бүрэх	м2	18
11	Текний арын хана таазыг осл хавтангаар бүрэх	м2	29.134
12	Текний арын хана тааз рейк модоор б?рэх	м2	18.262
13	Текний тавцанд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	6
14	Текний арын хана тааз рейк модоор б?рэх	м2	18.262
15	?нг? хавтангаар бүрэх	м2	10.872
16	Текний арын хана, таазыг ?нг?т хавтан ба рейк модоор б?рэх.	м2	29.134
17	1-р давхарт тавиур б?хий номын сангийн багана артай тавиур хийх	м2	89.1
18	Багананыг рейк модоор б?рэх /энэ хэсгийн/	м2	10.32
19	1-р давхарт тавиур б?хий номын сангийн сандал /суудлын хэсэг/	м2	24.15
20	1х6мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	80
21	Розетка тавих	ширхэг	8
22	Унтраалга тавих	ширхэг	8
23	Таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	8
24	Туузан гэрэл угсрах	м	120
25	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	64

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ


ХАЯГ БА САРАВЧНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон багана өрөх	м3	0.953
2	Баганыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	10.56
3	Саравчин дээр товгор ?сэгтэй хаяг тогтоох	иж бүрдэл	1
4	Саравчны хажуу ирмэгийг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	3.904
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.3

ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	29,460,000.00 төгрөг
------------------------	----------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:



Б.Оюундарь