

# АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Ховд аймаг Жаргалант сум Номын сангийн гадна тохижилтын ажлын төсөв

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Авто зогсоол</b>			
1	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	194.78
2	1см зузаан үеэр 8-тн-ийн жинтэй нударган индүүтээр нэг удагийн явагтаар нягтруулах	м3	29.22
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	29.22
4	Далрын хавтангаар зогсоол хийж үгсрэх	100м2	1.95
5	Авто замын хашлага тавих/хашлаганы хэмжээ 1x0.3x0.15м/	100у/м	0.89
<b>02. Явган хүний замын ажлыг</b>			
6	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	324.28
7	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	32.43
8	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2 талбайд 100м2	100м2	3.77
9	Явган хүний замын хашлага тавих	100м	1.44
10	Бетон талбай цутгах 6м150	м3	4.88
11	Резин хавтан нааж хийх	м2	48.75
<b>03. Молон сүүдрвч</b>			
12	Молон саравч барих	1ш	1.00
13	Сандал хийж үгсрч булах	ш	3.00
<b>04. Төмөр саравч 2 ш</b>			
14	Бетон сандал цутгах М150	м3	1.15
15	Төмөр саравч тэгш өнцөгт төмрөөр хийж үгсрэх	тн	0.81
16	Төмөр хийцийн бэлдэлц бэлтгэх	тн	0.81
17	Төмөр хийц 2 удаа булах	тн	0.81
18	0.8 мм Лист төмөр хийж	м2	38.00
19	Төмөр таларгуйг 2 удаа булах	м2	76.00
<b>05. Төхөөрөмжийн ажлыг</b>			
20	Комплекст гүйцүүр суурилуулах	иж бүрэн	1.00
<b>06. Тонотгол</b>			
21	Хогийн сав суурилуулах	ш	3.00
<b>99. Хол хавдлын дүн</b>			

Ховд аймаг Жаргалант сум Номын сангийн гадна тохижилтын ажлын төсөв