


ЕБС-ИЙН БАРИЛГЫН ХАЛААЛТЫН ТОГОО ШИНЭЧЛЭХ  
АЖЛЫН ТӨСӨВ (ЧОЙБАЛСАН СУМ)

Төсөвт өртөг: 55 712 257₮

Төсөв зохиосон :



МУ-ын мэргэжсэн төсөвчин *Э.Уянга* Э.УЯНГА

2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2 691 093
2	Материал	37 044 433
3	Тээвэр	253 802
4	Машин ашиглалт	319 684
	Шууд зардлын дүн	40 309 011
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	838 672
6	Ашиг / 15%/	6 172 153
	Барилга угсралтын ажлын дүн	47 319 836
7	НӨАТ 10%	4 731 984
8	Нормчлолын сан 0.18%	85 176
	Дүн	52 136 996
9	Захиалагчийн албаны зардал	946 397
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1 209 270
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	473 198
	Дүн	54 765 861
12	Магадлашгүй ажил 2%	946 397
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	55 712 257

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-200-06	Элтрүүд ЧББ4 350 квт-ын халаалтын тогоо суурилуулах	ш	2	4.5 / 2	46.3 / 0.62	92.601 / 1.25	7262 / 5212	672468 / 6494	678 963
16-080-10	Утааны яндан голч d=219мм угсрах	м	12	3.4 / 2	1.86 / 0.22	22.273 / 2.59	6459 / 5212	143863 / 13510	157 372
16-110-08	Насосны хаалт голч d=76мм байрлуулах	ш	9	3.6 / 2	2.66 / 0.11	23.954 / 0.97	6613 / 5212	158404 / 5066	163 471
16-072-07	D=76мм голчтой ган хоолой угсрах	м	24	3.6 / 2	0.77 / 0.04	18.588 / 1.06	6613 / 5212	122922 / 5504	128 426
18-060-04	Сүлжээний насос суурилуулах	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246 641

Нийт Хүн/цаг:

194.21 / 7.05

Үндсэн цалин:

1 374 872

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

233 728

Нэмэгдэл цалин:

508 703

Нийт цалин:

2 117 304

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

285 836

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

287 953

Ажиллах хүчний зардал:

2 691 093

Бүгд хүн/цаг: 194.21 / 7.05

Бүгд цалин:

1 374 872

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

233 728

Нэмэгдэл цалин:

508 703

Нийт цалин:

2 117 304

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

285 836

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

287 953

Ажиллах хүчний зардал:

2 691 093

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н			Материал		Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		МЗ	Үнэ	Нийт орц	Нийт орц	Зэрэг				Тариф		
1-4271	Ус	м3	1000	7.2048		7205	7.2048	1	1	960.47		6 920
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	3.14		62800	0.0053	705	3	391.34		1 473
1-0879	Электрод э-42	кг	4500	4.14		18630	0.0083	705	2	280.66		1 638
	Элтрүүд ч664-350квт маркийн халаалтын тогоо	ш	15800000	2		31600000	3	50	1	271.67		40 751
2-0481	Гагнадаг хаалт ф-76мм	ш	100000	9		900000	0.3289	705	2	280.66		65 070
2-2109	Ган хоолой, 219х6	м	118500	12		1422000	0.378	605	3	391.34		89 496
2-1463	Ган яндан ф 76 мм	м	26400	24		633600	0.1728	705	3	391.34		47 675
1-4176	Даравч 16.5х2.0	кг	550	0.36		198	0.0004	705	1	216.56		62
2-1163	Насос 380w 5квт	ш	1200000	2		2400000	0.0047	705	1	216.56		718

Хог, хаягдлын зардал:

0.0666 0 1 0

37 044 433

253 802

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	7.2048	7205	7.2048	1	1	960.47	6 920
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	3.14	62800	0.0053	705	3	391.34	1 473
1-0879	Электрод э-42	кг	4500	4.14	18630	0.0083	705	2	280.66	1 638
2-0481	Элтрүүд чбб4-350квт маркийн халаалтын тогоо	ш	15800000	2	31600000	3	50	1	271.67	40 751
2-2109	Гагнадаг хаалт ф-76мм	ш	100000	9	900000	0.3289	705	2	280.66	65 070
2-1463	Ган хоолой, 219х6	м	118500	12	1422000	0.378	605	3	391.34	89 496
1-4176	Ган яндан ф 76 мм	м	26400	24	633600	0.1728	705	3	391.34	47 675
2-1163	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.36	198	0.0004	705	1	216.56	62
	Насос 380w 5квт	ш	1200000	2	2400000	0.0047	705	1	216.56	718

Хог, хаягдлын зардал

0.0666

0

0

0

37 044 433

253 802

Дорнод аймаг Чойбалсан сумын ЕБС

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 2.5тн	0.11	59489	6 725
2028	Автокран 2.5тн	2.56	59489	152 054
	Автомашин	0.18	3453	611
3033	Гагнуурын аппарат	8.41	19064	160 294
				319 684