

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Я.ӨМИРХАН



**ХОВД АЙМГИЙН ХОВД СУМЫН УЛААНБУРАА БАГИЙН
ЖАНЖИН БООЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

Ажлын тоо хэмжээ

1. Усны суваг гаргах ажил 50 мх 1.5 м h=80 см

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
1	Суваг татах талбайг бульдозероор тэгшлэх	M ²	75.00
2	Хөрс нягтруулагч нягтруулах	M ³	11.25
3	Бетон бэлтгэл хийх БМ 150	M ³	11.25
4	30 см зузаан бетон хана цутгах M200	M ³	24.00
5	Сувгийн гадаргууд гялгар цаас наах	1м ²	155.00

2. Далангийн ажил

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны түвшин доош Механизмаар ухаж доошлуулах	100M ³	112.80
2	Далангийн хажуу налууг өндөрлөж тэглэх	10M ³	235.60

3. Камержуулалт

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарны зайгаар ажиллах эргэдэг камер сууриуулах	ш	1

БОЛОВСРУУЛСАН: АЖЛЫН ХЭСЭГ.