

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр сараалжин хашаа буулгах к=0,6	м2	29.6
2	Хүүхдийн тоглоом буулгах к=0,6	ш	1
3	Сагсны талбай болон элсний талбайн шон буулгах ([к1=0.6])	ш	4
4	Элсний талбайн модон хашлага буулгах ([к1=0.6])	м	48.5
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоглоомын талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	2456
2	Тохижилтын төмөр хашаа угсрах Н=1150м	м	132.5
3	Буулгасан хашааг ногоон өнгийн будгаар 2удаа будах Л=8м, Н=3.7м	м2	29.6
СПОРТ ТАЛБАЙН ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагс болон элсний талбайн төмөр хашаа угсрах Н=3700м	м	83.74
2	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон сандал суурилуулах	ш	10
3	Гадна талбайд сүүдрэвчтэй сандал суурилуулах	ш	1
4	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	12
5	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж угсарч суурилуулах	ш	10
6	Хүүхдийн тоглоом угсрах	ш	5
7	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр хийх	м2	74.25
8	Сагсан бөмбөгийн талбайд бетон талбай хийх Н=150мм	м3	74.25
9	Сагсан бөмбөгийн талбайд бетон талбай тойрсон суурь хийх	м3	26.82
10	Сагсан бөмбөгийн талбайг угсардаг хавтангаар бүрэх	м3	6.24
11	Хөл бөмбөгийн талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	4050
12	Элсний талбайн хашлага хийх	у/м	54
13	Элсний талбай байгуулах	м2	162
14	Төмөр шонтой жижиг хаалга Н=1.8м	ш	1
15	Төмөр шонтой жижиг хаалга Н=1м	ш	1
16	Сагсан бөмбөг болон элсэн бөмбөгийн талбайн буулгаад будсан шонг буцааж суулгах	ш	4
17	Волейболын шонг шинээр суулгах	ш	2
МОДОН СҮҮДРЭВЧИЙН АЖИЛ 2Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчийн суурийн газар ухах	м3	8.9
2	Сүүдрэвчийн суурь цутгах м100	м3	10.1
3	Сүүдрэвчийн шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	78
4	Сүүдрэвчийн шаланд бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	3.9
5	Төмөр дээвэр хийх	м2	102
6	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	12.2
7	Сүүдрэвчинд дүнзэн багана хийх	м3	5
8	Сүүдрэвчид дүнзэн дам нуруу хийх	м3	5.6
9	Сүүдрэвчид дүнзэн босоо нуруу хийх	м3	4.9
10	Дээврийн сараалж банз хадах	м2	124
11	Модон сандал угсрах	м3	4.2
12	Сүүдрэвч тосон будгаар будах	м2	138
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	882.2
2	20 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	882.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Зүлэгний суулгацийг гараар хийх	м2	882.2
4	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	15
5	Модны суулгацыг суулгах	ш	20
ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	86.83
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	868.3
3	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	468.72
4	Хүүхдийн тоглоомын талбайн бетон дэвсгэр үе хийх	м3	18.4
5	Хүүхдийн тоглоомын талбайн резинэн хавтан хийх	м3	2.944
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	19
2	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
3	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	25
5	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь 1000х1000мм, 600х600мм, h=1200мм	ш	25
ТАЙЗНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	20.4
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	42.3
3	Бетон талбай цутгах өргөн=10см	м3	28.78
4	Бетон суурь цутгах м100	м3	1.2
5	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	21.15
6	Тайзны ханыг 380мл тоосгоор өрөх	м3	5.1
7	Тайзны хананд шавардлага хийх	м2	38.4
8	Тайзны хананд өнгийн эмульсэн будаг хийх	м2	38.4
9	Тоосгон дээр үсэг ба тэмдэг сийлэх	10ш	1.5