


Төсөв № 2022-020

**УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хүрээ чиглэлийн авто замаас
ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв**

Төсөвт өртөгийн дүн **435,165,735** төгрөг

Баталгаажуулсан:  /Н.Мөнхбаясгалан/


Хянасан эксперт:
Тэргүүлэх төсөвчин

 /Н.Болормаа/

Төсөв зохиосон:

 Ц.Батзаяа

2022 он



ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I. Мэдээлэл

1 Ерөнхий захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллагын нэр

Захиалагч: ХУД-ийн ЗДТГ

2 Компанийн төсөв зохиох тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 3Т17-694/19

3 Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: УБЦТС ТӨХК PQ22-10

УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хүрээ чиглэлийн авто замаас ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв

4 Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и майл хаяг:

Ц.Батзаяа 99050946, bzaya_ts@yahoo.com

II. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Эрчим хүчний барилга байгууламжийн төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив төсвийн тайлбар, ажлын зургийн жагсаалт /БА,ББ,ГЦ,ХТ,ГД,ГБУ,ГЦУ,ХАС болон бусад/
"ПАУЭР КУАЛИТИ" ХХК-ийн ажлын зураг PQ-2022-10, төсвийн суурь норм, тээврийг ЗТЯ-ны сайдын 2013 оны 162, машин механизмыг ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 18, цалинг БХБЯ-ны сайдын 2019 оны 217, нэмэгдэл зардлыг ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 181, БХБЯ-ны сайдын 2015 оны 185 тоотуудыг үндэслэв.
- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, тоног төхөөрөмжийн тухай товч тэмдэглэл:
Гэрэлтүүлэг 98 шон
- Онцгой байдлын ерөнхий газар, тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай.....
- Эрчим хүчний барилга байгууламжийн эх үүсвэр: (гадна цахилгаан хангамж, гадна дулааны шугам, цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал)
Техникийн нөхцөл: УБЦТС ТӨХК 15/05067/22
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: үгүй
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалын тээврийг хаанаас татсан тухай тэмдэглэл: Зах зээлийн үнээр тооцов.
- Тухайн эрчим хүчний барилга байгууламжид суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах нэгж хүчин чадлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:

III. Үр дүн

Төсөвт өртгийн дүн:

435,165,735 төгрөгөөр

Нэгж хүчин чадлын өртөг:

Гэрэлтүүлэг

4,440,467 төгрөгөөр

Тайлбар бичсэн:
Тэргүүлэх (мэргэшсэн) төсөвчин
Ц.Батзаяа...../Овог нэр, Тамга/



УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хүрээ чиглэлийн авто замаас ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв

Д/д	Хүчин чадал, зардлын нэр	Гэрэлтүүлэг		Бүгд төгрөг
0	Хүчин чадал	98 шон		
1	Үндсэн ажилчдын цалин	21,220,268		21,220,268
2	ИТА-ын цалин 17%	3,607,446		3,607,446
3	Нэмэгдэл цалин 37%	7,851,499		7,851,499
4	Нийт цалин	32,679,213		32,679,213
5	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%	4,738,486		4,738,486
6	Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл 13.6%	4,444,373		4,444,373
7	Ажиллах хүчний зардал	41,862,071		41,862,071
8	Материалын зардал	239,250,280		239,250,280
9	Машин, механизмын зардал	25,588,584		25,588,584
10	Тээврийн зардал	3,477,122		3,477,122
11	Шууд зардлын дүн	310,178,057		310,178,057
12	Нэмэгдэл зардал 86.5%	18,355,532		18,355,532
13	Дүн	328,533,589		328,533,589
14	Төсөвт ашиг 15%	49,280,038		49,280,038
15	Дүн	377,813,627		377,813,627
16	Тоног төхөөрөмжийн үнэ			-
17	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	377,813,627		377,813,627
18	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	37,781,363		37,781,363
19	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	680,065		680,065
20	Дүн	416,275,054		416,275,054
21	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	7,556,273		7,556,273
22	Зохиогчийн хяналт хийх зардал (50%)	3,778,136		3,778,136
23	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн			-
24	Зураг, төсөвт улсын магадлал хийх зардал (6%)			
25	Дүн	11,334,409		11,334,409
26	Магадлашгүй ажлын зардал (2%)	7,556,273		7,556,273
27	Бусад нэмэлт зардал			-
28	Дүн	7,556,273		7,556,273
29	БҮГД ДҮН	435,165,735		435,165,735

62-04
 2022.11.28

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Объектын нэр : **УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хүрээ чиглэлийн авто замаас ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв**

Төсөвт өртөг **377,814** мянган төгрөг

2-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 86.5

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	ГША	15'088'896	6'749'099		3'412'360		2'959'321	1'968'117
2	Замын гэрэлтүүлэг угсрах	203'985'650	11'974'666	146'442'729	13'492'824	217'999	5'250'609	26'606'824
3	0.4кВ-ын КШ-ын угсралт	158'716'156	23'138'307	92'807'551	8'683'400	3'239'189	10'145'602	20'702'107
Бүлгийн дүн		377'790'703	41'862'071	239'250'280	25'588'584	3'457'188	18'355'532	49'277'048
Барилгын хог хаягдлын дүн		22'925				19'934		2'990
НИЙТ ДҮН		377'813'627	41'862'071	239'250'280	25'588'584	3'477'122	18'355'532	49'280'038

Төсөв зохиосон/ /

Шалгасан...../ /

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр : УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хүрээ чиглэлийн авто замаас ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. ГША														
01-210-04	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	945.53	2		0.0224		21.1799		5'212	0	110'389		110'389
01-060-04	Кабелийн шуудуу ухах	м3	29.24	2.9		6.8810		201.2004		6'056	0	1'218'469		1'218'469
01-400-03	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	787.13					0.0000		0	0			0
01-070-03	Кабелийн шуудуу эргүүлж булах	м3	138.9	1.4		2.1918		304.4410		4'648	0	1'415'041		1'415'041
01-210-04	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	56.51	2		0.0224		1.2658		5'212	0	6'597		6'597
01-060-04	Шонгийн нүх ухах	м3	4.25	2.9		6.8810		29.2443		6'056	0	177'103		177'103
01-400-03	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	46.48					0.0000		0	0			0
01-070-03	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	8.2	1.4		2.1918		17.9728		4'648	0	83'537		83'537
01-060-04	Гэрэлтүүлгийн самбарын гараар ухах	м3	4.68	2.9		6.8810		32.2031		6'056	0	195'021		195'021
01-070-03	Гэрэлтүүлгийн самбарын эргүүлж булах	м3	2.574	1.4		2.1918		5.6417		4'648	0	26'222		26'222
01-210-04	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	66.81	2		0.0224		1.4965		5'212	0	7'799		7'799
01-060-04	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.07	2.9		6.8810		14.2437		6'056	0	86'259		86'259

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01-400-03	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	52.69					0.0000		0	0			0
01-070-03	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	9.3	1.4		2.1918		20.3837		4'648	0	94'743		94'743
	Үе шатны ажлын дүн							649.27				3'421'180		3'421'180
02. Замын гэрэлтүүлэг угсах														
30-150-03	Гэрэлтүүлэгийн тоног төхөөрөмжийг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6.86	2		1.9300		13.2398		5'212	0	69'005		69'005
38-530-04	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар IP-65	ш	3	3.6	2	2.6400	0.1800	7.9200	0.54	6'613	5'212	52'374	2.814	55'188
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсах	ш	98	3.3	2	6.6200	0.6800	648.7600	66.64	6'381	5'212	4'139'737	347,327	4'487'064
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсах	ш	0	3.3	2	9.2700	0.9800	0.0000		6'381	5'212			0
07-480-05	Шонгийн суурь угсах	ш	98	3	2	0.7426	0.7400	72.7748	72.52	6'150	5'212	447'565	377,974	825'539
30-120-01	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	246	3.3	2	0.1240	0.0040	30.5040	0.98	6'381	5'212	194'646	5,128	199'774
30-130-01	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	77	3	2	0.8900	0.0300	68.5300	2.31	6'150	5'212	421'459	12,039	433'498
	Үе шатны ажлын дүн							841.73	142.99			5'324'786	745,282	6'070'068
03. 0.4кВ-ын КШ-ын угсралт														
38-200-05	0.4кВ-ын АвБ6Шв 3*50+1*25 кабелийг шуудуунд сунгах	м	206	3.2	2	0.1300	0.0062	26.7800	1.28	6'304	5'212	168'821	6,656	175'477
38-200-05	0.4кВ-ын АвБ6Шв 3*35+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	1368	3.2	2	0.1300	0.0062	177.8400	8.48	6'304	5'212	1'121'103	44,206	1'165'309
38-200-04	0.4кВ-ын АвБ6Шв 3*25+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	2950	3.2	2	0.1300	0.0026	383.5000	7.67	6'304	5'212	2'417'584	39,976	2'457'560
38-200-61	2кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	27	3	2	0.1800	0.0062	4.8600	0.17	6'150	5'212	29'888	872	30'760

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
38-200-60	1кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	26	3.1	2	0.1200	0.0026	3.1200	0.07	6'227	5'212	19'428	352	19'780
22-260-04	Ган хоолой d-100 мм	м	53	3.7	2	0.3550	0.0150	18.8150	0.80	6'690	5'212	125'872	4,143	130'015
16-270-05	Хуванцар хоолой d-100 мм	м	45	4	2	0.8683	0.0052	39.0735	0.23	6'921	5'212	270'427	1,219	271'646
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1724	2.2	2	0.0500	0.0820	86.2000	141.37	5'399	5'212	465'393	736.810	1'202'203
38-200-13	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	1277	2.3	2	0.0300	0.0275	38.3100	35.12	5'493	5'212	210'436	183.032	393'468
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1724	2.2	2	0.0700	0.0343	120.6800	59.13	5'399	5'212	651'551	308.202	959'753
38-200-15	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	1277	2.3	2	0.0300	0.0167	38.3100	21.33	5'493	5'212	210'436	111.150	321'586
38-230-69	1кВ-ын 3-4 судастай 35-70мм ² хүртэл огтлолтой кабелийг муфтаар холбох	1 ш муфт	7	4	2	7.7200	0.0500	54.0400	0.35	6'921	5'212	374'010	1,824	375'834
38-230-05	0.4 кВ-ын 3-4 судастай 50мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт хийх	1 ш	0	4	2	7.0300	0.2200	0.0000		6'921	5'212			0
38-220-37	0.4 кВ-ын 3 судастай 70мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4	2	2.6600	0.0057	5.3200	0.01	6'921	5'212	36'819	59	36'878
38-220-36	0.4 кВ-ын 3 судастай 16-35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	204	4	2	2.3000	0.0037	469.2000	0.75	6'921	5'212	3'247'333	3,934	3'251'267
38-250-08	50мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	4	2	0.1820	0.0002	1.0920	0.00	6'921	5'212	7'557	6	7'563
38-250-07	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12	4	2	0.1710	0.0001	2.0520	0.00	6'921	5'212	14'201	6	14'207
38-250-07	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	602	4	2	0.1710	0.0001	102.9420	0.06	6'921	5'212	712'461	313	712'774
38-250-06	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	200	4	2	0.1420	0.0001	28.4000	0.02	6'921	5'212	196'556	104	196'660
38-400-20	0.4кВ-ын рубильник бүхий групп тоноглох 250А хүртэл	1 ш	1	4	2	0.8760	0.0420	0.8760	0.04	6'921	5'212	6'062	218	6'280
38-400-66	Дифференциал автомат угсрах, гүйдэл 400А	ш	0	4	2	5.0400	0.1300	0.0000		6'921	5'212			0
Үе шатны ажлын дүн								1'601.41	276.88			10'285'938	1,443,082	11'729'020

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
НИЙТ ДҮН						3'092.41	419.87			19'031'904	2,188,364	21'220'268		
Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%)										3'607'446				
Нэмэгдэл цалин (37%)										7'851'499				
НИЙТ ЦАЛИН										32'679'213				
НД, ЭМД-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэл (14.5%)										4'738'486				
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%)										4'444'373				
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ										41'862'071				

Тооцоо хийсэн/ /

Шалгасан..... / /

Материал, тээврийн зардлын тооцоо

2022/11/24

Код	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөгөөр/		Тээврийн зардлын				
				Нэгж	Бүгд	Нэгж хүнд тн	Бохир жин/к	Зай /км/	Тн/км хөлс	Бүгд дүн /төгрөг/
100-35	Цацруулагч тууз	м	178.850	2,500.00	447,125	0.0000	1.00	15	334.65	9
1-0306	Тусгаарлах лент	кг	42.368	9,000.00	381,312	0.0010	1.00	15	334.65	213
1-0306	Тусгаарлагч хар лент	кг	0.800	9,000.00	7,200	0.0010	1.02	15	334.65	4
1-0307	Хөх лент	кг	39.460	9,000.00	355,140	0.0010	1.02	15	334.65	202
1-0527	Газардуулгын шин, полоса 40*4	м	246.000	4,910.00	1,207,860	0.0013	1.00	15	334.65	1,556
1-0527	Газардуулгын гадас, ф-22мм	м	231.000	11,200.00	2,587,200	0.0030	1.00	15	334.65	3,455
1-0878	Электрод	кг	29.400	6,800.00	199,920	0.0010	1.00	15	334.65	148
1-0881	Электрод Э-46	кг	21.560	6,800.00	146,608	0.0010	1.16	15	334.65	126
1-38241	Гоёлын гэрэлтүүлэгч	ш	0.000	155,000.00		0.0180	1.13	15	591.18	
1-4179	Шонгийн бетон суурь	ш	98.000	185,000.00	18,130,000	0.1800	1.00	15	591.18	156,426
1-4240	Тоосго М-50	ш	30,016.000	500.00	15,008,000	0.0040	1.00	15	444.24	800,058
1-4542	Элс	м3	240.718	30,000.00	7,221,540	1.5000	1.00	15	444.24	2,406,073
2-1719	Ган хоолой Ф100мм	м	53.000	46,365.00	2,457,345	0.0130	1.00	15	444.24	4,591
3-0035	0.4кВ-ын АВБШв 3*50+1*25 кабель	км	0.206	20,909,000.00	4,307,254	2.1000	1.00	15	444.24	2,883
3-1565	0.4кВ-ын АВБШв 3*35+1*16 кабель	км	1.368	16,809,000.00	22,994,712	0.9020	1.00	15	444.24	8,222
3-1565	0.4кВ-ын АВБШв 3*25+1*16 кабель	км	2.950	12,730,000.00	37,553,500	0.8100	1.00	15	444.24	15,923
3-2813	Хуванцар хоолой d-100	м	45.000	18,000.00	810,000	0.0014	1.00	15	591.18	559
3-2957	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас АВВГ-0.66 2*2.5мм2	м	909.440	1,600.00	1,455,104	0.0000	1.00	15	444.24	194
3-3605	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар IP-65	ком	3.000	8,000,000.00	24,000,000	0.1000	1.00	15	444.24	1,999
3-3672	0.4кВ-ын рубильник бүхий групп, 250А хүртэл	ком	1.000	150,000.00	150,000	0.0140	1.00	15	444.24	93
3-3815	Гэрэлтүүлгийн төмөр шон 9м /1толгойтой/	ш	98.000	745,500.00	73,059,000	0.0700	1.00	15	444.24	45,712

УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хүрээ чиглэлийн авто замаас ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв

Код	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөгөөр/		Тээврийн зардлын				
				Нэгж	Бүгд	Нэгж хүнд тн	Бохир жин/к	Зай /км/	Тн/км хөлс	Бүгд дүн /төгрөг/
3-3815	Гэрэлтүүлэгийн төмөр шон 9м /2 толгойтой/	ш	0.000	761,820.00		0.0730	1.00	15	444.24	
3-4112	Төгсгөвч ТА-35	ш	12.000	540.00	6,480	0.0000	1.00	15	444.24	2
3-4112	Төгсгөвч ТА-25	ш	602.000	540.00	325,080	0.0000	1.00	15	444.24	80
3-4112	Төгсгөвч ТА-50	ш	6.000	850.00	5,100	0.0000	1.00	15	444.24	1
3-4122	Төгсгөвч ТА-16	ш	200.000	420.00	84,000	0.0000	1.00	15	444.24	13
3-5215	Автомат ВА47-1Р, 6А	ш	98.000	4,300.00	421,400	0.0002	1.00	15	444.24	131
3-5225	Дифференциал автомат, гүйдэл 400А	ком	0.000			0.0020	1.00	15	444.24	
3-5830	Кабелийн төгсгөвтэй цорго ПКВэ-2	ком	0.000			0.0020	1.00	15	444.24	
3-5835	0.4 кВ-ын кабелийн төгсгөлийн муфт	ком	0.000	88,000.00		0.0020	1.00	15	444.24	
3-5842	0.4 кВ-ын кабелийн холболтын муфт	ком	7.000	165,000.00	1,155,000	0.0060	1.00	15	444.24	280
3-6449	LED гэрэлтүүлэгч 60Вт чадалтай /220В/	ком	0.000	75,000.00		0.0070	1.00	15	591.18	
3-6450	LED гэрэлтүүлэгч 120Вт чадалтай /220В/	ком	98.000	110,000.00	10,780,000	0.0084	1.00	15	444.24	5,485
3-6509	Холболтын хайрцаг ЕМК-2035 /257*82*63/	ш	98.000	133,000.00	13,034,000	0.0018	1.00	15	444.24	1,175
3-6662	Дохиолол хамгаалалтын тууз	м	0.000	100.00		0.0000	1.00	15	444.24	
3-8011	Багцлагч	ш	196.000	300.00	58,800	0.0006	1.00	15	334.65	590
А-0409	Салбарлагч У731 МУЗ	ш	196.000	4,600.00	901,600	0.0010	1.00	15	334.65	984
А-0610	Газардуулгын буултын утас, Ф-10мм	м	0.000	2,200.00		0.0006	1.00	15	334.65	
В-0000	Хог хаягдлын хэмжээ	тн	3.080			1.0000	1.00	20	323.62	19,934

Бүгд дүн

239,250,280

3,477,122

УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хэрээ чиглэлийн авто замаас ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв

Машин, механизм ашиглалтын тооцоо

2022/11/24

Код	Машин, механизмын нэр төрөл	Машин цагийн тоо	Ү н э /төгрөгөөр/	
			Нэгж	Бүгд
1005	Трактор 30-2621	8.6100	54'107	465'861
1007	Экскаватор 0.5м3/30м3 __ЭО-3322	61.8437	43'956	2'718'400
1016	Бульдозер 54/80м.х	7.8349	88'573	693'960
13002	Угсралтын агергат	81.2066	40'950	3'325'411
2003	Цахилгаан эргүүлэг	70.8000	11'480	812'784
2027	Автокран 3тн/	211.3100	40'084	8'470'150
2028	Автокран 5тн	27.4039	59'489	1'630'228
2029	Автокран 6.5тн	57.5324	68'500	3'940'969
2033	Гинжит кран 16 хүртэл тн	21.5600	52'260	1'126'726
2049	16 тн авто кран/хийн дугуйт/ КС 4361	5.8800	80'936	475'904
2144	Авто шат __ К431	90.1600	10'224	921'796
3033	Гагнуурын аппарат	34.3660	12'366	424'970
3041	Дотоод шаталтын хөдөлгүүртэй цахилгаан гагнуурын агр	16.1700	19'073	308'410
5201	Үйлчилгээний машин	5.6670	13'800	78'205
85201	Үйлчилгээний машин	14.1166	13'800	194'809

Д ү н 25'588'584

УБ хот. ХУД 8-р хороо. Чингисий хүрээ чиглэлийн авто замаас ЭКО ахмадын сувилал дагуух замын гэрэлтүүлгийн ажл