

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/3-р зэргийн	м2	154
2	Суурийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах /38*0.6*0.4/	м3	9.12
3	Шуудууг эргүүлж булах	м3	2.28

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.14
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100 /38*0.3*0.6/	м3	6.84
3	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмаг аар хийх	м2	11.4
4	Суурийн хажуугийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45.6

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200 мм-ийн зузаан дүнгээр гадна хана хийх	м2	98.94
2	100 мм-ийн зузаан дүнгээр хамар хана хийх	м2	42.3

ХУЧИЛТ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	88
2	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	
3	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	
4	Харуулдсан банзан фронтон угсрах	м2	
5	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	26.4
2	Шалны бетоны дэвсгэр үе хийх	м3	8.8
3	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	34.5
4	Rockwool хавтангаар шал дулаалах ф-150мм	м2	88
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	53.5

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.8x1.2 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг өргөгчөөр хананд суулгах	1 блок	6
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	12.96
3	Модон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	6.3
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	98.94
2	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	98.94

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын дотор талаар эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	98.94
2	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	183.54
3	Гипсэн хавтан ханын гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	183.54
4	Усан цийдмэг будгаар ханыг багсаарр 100 % будах	м2	183.54

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх	м3	3.04
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.35

Ажлын төсөвт:

Отгон сумын Эрүүл мэндийн төвийн өригөтгөлийн барилга

Зураг төсвийн үнэ

4 800 000

Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчын хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ, нормчлолын сангийн зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тооцож тус тус тусгах

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

