

Ховд аймгийн Жаргалант сум Цамбагарав баг Халуун усны барилга
угсралтын ажлын төсөв

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2023/05/17

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Газар шороо суурийн ажил			
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	60.00
2	гараар засаж ухах	м3	1.80
3	Бетон бэлтгэл хийх М50-75	м3	3.50
4	Бетон шахах шахуургаар 1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	48.60
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	114.00
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30.00
02. Угсралтын ажил			
7	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	67.70
8	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	95.30
9	Хана чулуун хөвөнгөөр дулаалах	м2	117.00
10	Салхивчийн суваг өрөх	м3	1.30
11	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу я12.я18	ш	21.00
12	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-150	м3	19.10
13	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	22.50
14	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1.00
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	6.00
16	Цонхны усны хаялага хийх	м2	2.00
17	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	22.50
03. Дээврийн ажил			
18	Мемборам дээвэр хийх	м2	95.88
19	Парпед гараар сайн чанартай шавардах	м2	5.00
20	парпед төмөрлөх	м2	20.04
04. Дотор заслын ажил			
21	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	232.20
22	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	41.70
23	Будалганд бэлтгэсэн угсармал хийцэд гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	289.00
24	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	63.00
25	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	70.10

Ховд аймгийн Жаргалант сум Цамбагарав баг Халуун усны барилга угсралтын ажлын төсөв

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
26	Шавардсан хана цагаан тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	38.00
27	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	202.00
28	Хаалга цонхны амалгаа цагаан будгаар будах	м2	11.50
05. дотор бохир усны ажил			
29	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	12.00
30	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	27.00
31	угаагуур тавих	1ш	2.00
32	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	2.00
33	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1.00
34	Холигч байрлуулах	1ш	6.00
35	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	6.00
06. Дотор гэрэлтүүлэг			
36	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах	ш	1.00
37	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1.00
38	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2.00
39	Розетка далд угсрах	ш	2.00
40	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500.00
41	Торосонд 1 кабель бэхлэх	м	50.00
42	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	2.00
43	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2.00
99.Хог хаягдлын дүн			
44	Хог хаягдал	тн	0.00

Ховд аймгийн Жаргалант сум Цамбагарав баг Халуун усны барилга угсралтын ажлын төсөв