



**ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМАНД ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТӨВ
МАГИСТРАЛЬ ШУГАМД АЙЛ ӨРХИЙГ ХОЛБОХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2023 оны 10-р сарын 18-ны өдөр

Ховд аймаг

1	Ажлын даалгавар боловсруулах үндэслэл	<ul style="list-style-type: none"> Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь хэсэг, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2.1, 52.2.2 дахь заалт, Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 2023 оны 23/06 тогтоолоор баталсан "Үндэсний хорооны 2023 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зарим арга хэмжээг батлах тухай", Байгаль орчин, аялал-жуулчлалын сайдын "Арга хэмжээ баталж, эрх шилжүүлэх тухай" 2023 оны А/319 дугаар тушаалыг үндэслэл болгон Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6.2.8. Инженерийн хангамжтай орон сууц болон хувийн сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ зорилт Ховд аймгийн Ховд хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт
2	Байршил	<ul style="list-style-type: none"> Ховд аймаг, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичигт, Тахилт, багуудын 2022 онд өргөдөл өгсөн айл өрхүүд
3	Зориулалт хүчин чадал	<ul style="list-style-type: none"> Гэр хорооллын айл өрхийг цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбох. 75 айл өрхийг нэгдсэн цэвэр, бохир усны хос шугам сүлжээнд холбох
4	Захиалагч	<ul style="list-style-type: none"> Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газар,
5	Ажил гүйцэтгэх үе шат	<ul style="list-style-type: none"> ажлын даалгавар боловсруулаж, хяналтын төсөв зохиох Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах Ажил гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх.
6	Угсралтын ажилд тавигдах шаардлага	<p>Ажил гүйцэтгэх аргачлал:</p> <ol style="list-style-type: none"> Газар шорооны ажил Бохир усны шугам /30 метр/ <ul style="list-style-type: none"> HDPE Ф100 хоолой 30 м Үл буцаах хаалт 1ш HDPE Ф100-Ф50 шилжүүлэг хоолой 30 м HDPE Ф50 хоолой 2 м Кольцоо Ф1000 3 ширхэг /тухайн газрын гүнээс хамаарч өөр өөр байх тул/ Бетон М250 марк 0,05м3 /худгийн ёроол цутгах болон кольцооны залгааст чигжээс хийх/ Таг бетон Ф1000 1ш

		<ul style="list-style-type: none"> • Таг ширмэн 1 ш <p>3. Цэвэр усны шугам /30 метр/</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPR Ф32 хоолой 30 м • Дулаалга 30 м • PPR Ф32 хаалт 1 ш • Кольцоо Ф1000 2-3 ширхэг /тухайн газрын гүнээс хамаарч өөр өөр байх ба 4 айлын 3-т нь худаг хийгдэн/ • Таг бетон Ф1000 1 ш • Хүзүүвч Ф50 1 ш • Бетон М250 марк 0,05м3 /худгийн ёрол цутгах болон кольцооны залгааст чигжээс хийх/ • Таг дулаалгын модон 1 ш • Таг ширмэн 1 ш <p>4. Айл өрхийн оролцооны 10 хувийг нийт төсөвт өртөгт оруулж тооцсон болно.</p> <p>Жич: Ховд аймаг, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичигт, Тахилт, багуудын 2022-2023 онд өргөдөл өгсөн, төлбөр төлсөн айл өрхийг ажлын графикийн дагуу хурдан шуурхай зохион байгуулан ажиллана.</p>
7	Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах нэгж	Хашаандаа сайхан амьдарцгаая төслийн нэгжээс шаардлагатай мэдээллийг авах харилцах утас: 80979002
8	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • “Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-аас техникийн нөхцөл авах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах
9	Төслийн иж бүрдэл	<p>Баримт бичгийн иж бүрдэл</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ажлын даалгавар • Хяналтийн төсөв
10	Онцгой нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> • Тус шугам сүлжээнд холбоход 30 метр цэвэр усны шугам, 30 метр бохир усны шугам сүлжээний зардлын үнийн дүнгий 10% -ийн айл өрх төлнө. Хэрвээ тухайн заасан шугам сүлжээний метрээс илүү гарсан зардлыг тухайн айл өрх нэмж гүйцэтгэгч байгууллагад төлнө. • Захиалагчтай зөвшилцөж ажлын талбайтай танилцаж зураглал гаргасан байна.
11	Бусад	<ul style="list-style-type: none"> • Барилгын тухай хуулийн 12, 13, 14 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг тус тус хангасан байна.

ХЯНАСАН:

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГА:

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН:

ХАШААНДАА САЙХАН АМЬДАРЦГААЯ

ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН МЕНЕЖЕР



Б.БАЯРСҮХ

Д.ЭРДЭНЭБАТ

Г.ЭНХЦООЖ

Handwritten signature: С. Энхцож