

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нүүр талын тэгш гадаргуу дээрхи шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх /нийт гадаргуугийн 10 хувь/	м2	56.51
2	Цоколийн ханын тэгш гадаргуу дээрхи шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх /нийт гадагуугийн 15 хувь/	м2	12.7
3	Шавардсан гадаргууд өнгийн замаск татах	м2	69.21
4	Хуучин будагтай гадна хана, цоколийн гадаргууг хэсэгчлэн хусаж цэвэрлэх	м2	255.66
5	Гадна хана хөрсжүүлэлт хийж усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	565.06
6	Цоколь хөрсжүүлэлт хийж, усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	84.68
7	Модон жимийг 35%-с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	190.78
8	Карнизийг 35%-с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	101.03
9	Дээврийн хөвөөг 35%-с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	28.4
10	Хаалга, цонхны модон хүрээг 35%-с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	40.28
11	Саравчны модон хийцийг 35%-с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	16.4
12	Пронтоны төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	41.48
13	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	14.48
14	Мөн 1м2-д 4 хүртэл ширхэг боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	21.19

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний хуваарилах самбар ЕС-1	ком	1
2	Бүрэн электрон тоолуур угсрах 400А	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1	ком	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-2	ком	1
5	Автоматтай хайрцаг угсрах АХ-1, АХ-2.	ком	2
6	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай ослын EXIT гэрэлтүүлэгч 1x8Вт	ширхэг	3
7	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэгч 1x8Вт	ширхэг	4
8	Өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэгч 25Вт	ширхэг	6
9	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 26Вт	ш	8
10	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 36Вт	ш	27
11	Таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 40Вт	ш	87
12	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах 26Вт	ширхэг	10
13	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	18
14	2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	16
15	Газардуулгын контактай 1 байртай розетка	ширхэг	84
16	Унтраалга розеткийн хайрцаг тавих	ш	118
17	Утас салбарлах хайрцаг	ш	60
18	2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1675
19	4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	2038
20	6мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	120
21	10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	565
22	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 1м нь 6кг хүртэл жинтэй	1км	0.03

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

23	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	150
24	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
25	20*10мм хүртэл голчтой хуванцар утас далдлагчийг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1240

Ажлын төсөвт:

Дөрвөлжин сумын Засаг даргын Тамгын газрын конторын барилгын засвар

Зураг төсвийн үнэ

3 252 000

Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчын хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ, нормчлолын сангийн зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тооцож тус тус тусгах

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

