

ИХ-ӨЛГИЙ РАДИОЛОКАТОРЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах /Дулаалгын түвшин хүртэл буулгах/	м2	192
53-110-08	Ашиглалттай хэсгийн дээврийн цементэн тэгшилгээний уйрч муудсан хэсгийг буулгах/100%/	м2	192
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалгыг сольж сэлбэж хийх	м3	96
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	200
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 35-д нэмэх /200м2 талбайд/	м2	7000
59-080-01	Барилгын дээврийн хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	200
12-060-08	Дээврийн амьсгалдаг уур тусгаарлагч дэвсэх	м2	240
12-130-06	Дээвэрт 1 үе ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай, уян мемберан хучилт хийх	м2	240
12-130-20	Дээврийн хуйлмал материал амьсгалын яндан угсрах	ш	4
12-050-08	Парпедны төмөр хийх	м2	40
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	151.3
11-330-05	Дээвэр дээр үйлчилгээ хийх явган хүнд зориулсан хамгаалалтын резин дэвсэх, б=5-10мм, /75мx0.6м/	м2	45
50-040-02	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	10

Нийгмийн даатгал, эрүү,